

Przedmiar robót

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach oraz w części korytarza na II piętrze budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przy os. Stalowym 16d w Krakowie

Data: 2017-01-30

Lokalizacja: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze/Kraków Nowa Huta, os. Stalowe 16d, 31-922 Kraków

Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH ANDRZEJ ŁAPA, UL. PIŁSUDSKIEGO 35, 32-400 MYŚLENICE

Sprawdzający:

.....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach oraz w części korytarza na II piętrze budynku Prokuratury Okregowej w Krakowie, przy os. Stalowym 16d w Krakowie			
1 Remont pomieszczeń na II piętrze			
1.1 Kalkulacja indywidualna			
Wyniesienie mebli z pomieszczenia, przyjęto 1,0 r-g/pomieszczenie			
202 (archiwum podręczne) 1	= 1,000000		
203 (socjalne) 1	= 1,000000		
204 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
205 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
206 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
207 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
208 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
209 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
210 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
211 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
212 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
213 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
214 (gabinet prokuratorski) 1	= 1,000000		
Ogółem:	13,000	13,000	pom
1.2 Kalkulacja indywidualna			
Wniesienie mebli do pomieszczenia, przyjęto 1,5 r-g/pomieszczenie			
		13,000	pom
1.3 Kalkulacja indywidualna			
Wyniesienie mebli z pomieszczenia, przyjęto 2,0 r-g/pomieszczenie			
201 (archiwum podręczne) 1	= 1,000000		
216 (sekretariat) 1	= 1,000000		
217 (sekretariat) 1	= 1,000000		
Ogółem:	3,000	3,000	pom
1.4 Kalkulacja indywidualna			
Wniesienie mebli do pomieszczenia, przyjęto 2,5 r-g/pomieszczenie			
		3,000	pom
1.5 Kalkulacja indywidualna			
Wyniesienie mebli z pomieszczenia, przyjęto 3,0 r-g/pomieszczenie			
215 (sekretariat) 1	= 1,000000		
218 (sekretariat) 1	= 1,000000		
Ogółem:	2,000	2,000	pom
1.6 Kalkulacja indywidualna			
Wniesienie mebli do pomieszczenia, przyjęto 3,5 r-g/pomieszczenie			
		2,000	pom
1.7 Kalkulacja indywidualna			
Demontaż karnisza nadokiennego, przyjęto normę robocizny 0,05 r-g/m			
204 (gabinet prokuratorski) 2,00	= 2,000000		
205 (gabinet prokuratorski) 2,00	= 2,000000		
206 (gabinet prokuratorski) 3,00	= 3,000000		
207 (gabinet prokuratorski) 2,00	= 2,000000		
208 (gabinet prokuratorski) 2,00	= 2,000000		
209 (gabinet prokuratorski) 2,00	= 2,000000		
210 (gabinet prokuratorski) 2,00	= 2,000000		
211 (gabinet prokuratorski) 2,00	= 2,000000		
212 (gabinet prokuratorski) 2,00	= 2,000000		
213 (gabinet prokuratorski) 2,00	= 2,000000		
214 (gabinet prokuratorski) 2,00	= 2,000000		
215 (sekretariat) 2,80	= 2,800000		
216 (sekretariat) 2,80	= 2,800000		
217 (sekretariat) 2,80	= 2,800000		
218 (sekretariat) 2,40	= 2,400000		
Ogółem:	33,800	33,800	m
1.8 KNR 401/816/6			
Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów			
201 (archiwum podręczne) 2,80*3,95	= 11,060000		
202 (archiwum podręczne) 2,75*3,95	= 10,862500		
204 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	= 16,647500		
205 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45-0,62*0,20	= 16,523500		
206 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45-0,62*0,20	= 16,523500		
207 (gabinet prokuratorski) 3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45-0,40*0,53	= 16,685500		
208 (gabinet prokuratorski) 2,60*4,50+0,20*0,90+0,15*1,45	= 12,097500		
209 (gabinet prokuratorski) 3,80*4,50+0,20*0,90+0,15*1,45+0,50*0,80	= 17,897500		
210 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	= 16,647500		
211 (gabinet prokuratorski) 3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45-0,62*0,20	= 16,773500		
212 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45-0,62*0,20	= 16,523500		
213 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	= 16,647500		
214 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	= 16,647500		
215 (sekretariat) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45+0,15*0,90	= 16,782500		
216 (sekretariat) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	= 16,647500		
217 (sekretariat) 3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45+0,15*0,90	= 17,032500		
218 (sekretariat) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	= 16,647500		
Ogółem:	268,647	268,647	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	J.m.
1.9 KNR 401/354/4						
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2 - drzwi						
201 (archiwum podręczne) 70/200	1	=	1,000000			
202 (archiwum podręczne) 70/200	1	=	1,000000			
203 (WC damski) 70/200	1	=	1,000000			
206 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
207 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
208 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
209 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
211 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
215 (sekretariat) 80/200	1	=	1,000000			
216 (sekretariat) 80/200	1	=	1,000000			
218 (sekretariat) 80/200	1	=	1,000000			
		Ogółem:	11,000	11,000		szt
1.10 KNR 401/354/7						
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2 - drzwi						
203 (WC damski) 90/200	1	=	1,000000			
204 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
205 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
210 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
212 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
213 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
214 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
215 (sekretariat) 80/200	1	=	1,000000			
217 (sekretariat) 80/200	2	=	2,000000			
		Ogółem:	10,000	10,000		szt
1.11 KNR 401/354/5						
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2`m2 - okna						
203 (pom. socjalne)	1,45*1,65	=	2,392500			
		Ogółem:	2,393	2,393		m2
1.12 KNR 404/504/6						
Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - ANALOGIA - zdjęcie nieprzytwierdzonej do podłoża wykładziny dywanowej, R=0,500						
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000						
204 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
205 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
206 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
207 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
208 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
209 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
210 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
211 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
212 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
213 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
214 (gabinet prokuratorski)	3,50*2,50	=	8,750000			
215 (sekretariat)	2,00*2,00	=	4,000000			
216 (sekretariat)	2,50*2,50	=	6,250000			
217 (sekretariat)	2,50*2,50	=	6,250000			
218 (sekretariat)	2,50*2,50	=	6,250000			
		Ogółem:	119,000	119,000		m2
1.13 KNR 401/108/11						
Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km - ANALOGIA - elementy drewniane						
parkiet	268,647*0,022	=	5,910234			
drzwi 70x200	0,80*2,10*3	=	5,040000			
drzwi 80x200	0,90*2,10*0,06*17	=	1,927800			
drzwi 90x200	1,00*2,10*0,06*1	=	0,126000			
okno	1,45*1,65*0,06	=	0,143550			
		Ogółem:	13,148	13,148		m3
1.14 KNR 401/108/12						
Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km - ANALOGIA - elementy drewniane						
			13,148	14		m3
1.15 KNR 401/106/4						
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - ANALOGIA - usunięcie elementów drewnianych z II piętra, R=1,300						
R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000						
			13,148			m3
1.16 KNR 401/108/11						
Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km - ANALOGIA - elementy z tworzyw sztucznych						
wykładzina dywanowa	119,00*0,005	=	0,595000			
rolety z karniszami	33,80*2,80*0,005	=	0,473200			
		Ogółem:	1,068	1,068		m3
1.17 KNR 401/108/12						
Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km - ANALOGIA - elementy z tworzyw sztucznych						
			1,068	14		m3
1.18 KNR 401/106/4						
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - ANALOGIA - usunięcie elementów z tworzyw sztucznych z II piętra, R=1,300						
R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000						
			1,068			m3
1.19 Kalkulacja indywidualna						
Utylizacja gruzu i odpadów, przyjęto średnią cenę dla wszystkich rodzajów odpadów						
	13,148+1,068	=	14,216000			
		Ogółem:	14,216	14,216		m3
1.20 KNRW 403/603/4 (1)						
Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń, oprawa ścienna lub sufitowa, podłóż betonowe - ANALOGIA - demontaż na czas prowadzenia prac, dokładnie umycie oraz ponowny montaż, M=0,000, R=1,100						
R= 1,100 M= 0,000 S= 1,000						
203 (WC damski)	8	=	8,000000			
		Ogółem:	8,000	8,000		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.21 KNRW 403/606/2					
Wymiana opraw świetlówkowych, oprawa 2x20`W - ANALOGIA - demontaż na czas prowadzenia prac, dokładnie umycie oraz ponowny montaż, M=0,000, R=1,100 R= 1,100 M= 0,000 S= 1,000					
201 (archiwum podręczne)	1	=	1,000000		
202 (archiwum podręczne)	1	=	1,000000		
203 (socjalne)	1	=	1,000000		
204 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
205 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
206 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
207 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
208 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
209 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
210 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
211 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
212 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
213 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
214 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000		
215 (sekretariat)	2	=	2,000000		
216 (sekretariat)	2	=	2,000000		
217 (sekretariat)	2	=	2,000000		
218 (sekretariat)	2	=	2,000000		
Ogółem:			33,000	33,000	kpl
1.22 KNR 403/1124/1					
Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10`A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy					
201 (archiwum podręczne)	1	=	1,000000		
202 (archiwum podręczne)	1	=	1,000000		
203 (socjalne)	1	=	1,000000		
203 (WC damski)	3	=	3,000000		
204 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
205 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
206 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
207 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
208 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
209 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
210 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
211 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
212 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
213 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
214 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
215 (sekretariat)	1	=	1,000000		
216 (sekretariat)	1	=	1,000000		
217 (sekretariat)	1	=	1,000000		
218 (sekretariat)	1	=	1,000000		
Ogółem:			21,000	21,000	szt
1.23 KNNR 5/306/2 (1)					
Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy, IP-20					
201 (archiwum podręczne)	1	=	1,000000		
202 (archiwum podręczne)	1	=	1,000000		
204 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
205 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
206 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
207 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
208 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
209 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
210 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
211 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
212 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
213 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
214 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000		
215 (sekretariat)	1	=	1,000000		
216 (sekretariat)	1	=	1,000000		
217 (sekretariat)	1	=	1,000000		
218 (sekretariat)	1	=	1,000000		
Ogółem:			17,000	17,000	szt
1.24 KNNR 5/307/1 (1)					
Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V, IP-44					
203 (socjalne)	1	=	1,000000		
203 (WC damski)	3	=	3,000000		
Ogółem:			4,000	4,000	szt
1.25 KNR 403/1122/1					
Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63`A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny					
201 (archiwum podręczne)	2	=	2,000000		
202 (archiwum podręczne)	2	=	2,000000		
204 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
205 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
206 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
207 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
208 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
209 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
210 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
211 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
212 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
213 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
214 (gabinet prokuratorski)	3	=	3,000000		
215 (sekretariat)	3	=	3,000000		
216 (sekretariat)	3	=	3,000000		
217 (sekretariat)	3	=	3,000000		
218 (sekretariat)	3	=	3,000000		
Ogółem:			49,000	49,000	szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	J.m.
1.26	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5`mm2 przelotowe podwójne, IP-20		49,000		szt
1.27	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63`A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny				
		203 (socjalne) 2	= 2,000000			
		203 (WC damski) 1	= 1,000000			
		Ogółem:	3,000	3,000		szt
1.28	KNNR 5/308/2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5`mm2 przelotowe pojedyncze, bryzgoszczelne, IP-44		3,000		szt
1.29	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63`A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny - gniazdo pt 2xRJ-45, ekranowane kat-5-6				
		204 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		205 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		206 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		207 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		208 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		209 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		210 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		211 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		212 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		213 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		214 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		215 (sekretariat) 2	= 2,000000			
		216 (sekretariat) 2	= 2,000000			
		217 (sekretariat) 2	= 2,000000			
		218 (sekretariat) 2	= 2,000000			
		Ogółem:	30,000	30,000		szt
1.30	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5`mm2 przelotowe podwójne - ANALOGIA - gniazdo pt 2xRJ-45, ekranowane kat-5-6		30,000		szt
1.31	KNR 506/702/6	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych o średnicy żył do 0,9`mm pod zaciski, kabel bez ekranu 10-żyłowy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
		30*2	= 60,000000			
		Ogółem:	60,000	60,000		szt
1.32	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63`A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny, pojedyncze DATA				
		204 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		205 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		206 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		207 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		208 (gabinet prokuratorski) 3	= 3,000000			
		209 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		210 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		211 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		212 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		213 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		214 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		215 (sekretariat) 2	= 2,000000			
		216 (sekretariat) 2	= 2,000000			
		217 (sekretariat) 2	= 2,000000			
		218 (sekretariat) 2	= 2,000000			
		Ogółem:	31,000	31,000		szt
1.33	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5`mm2 przelotowe - ANALOGIA - gniazda pojedyncze DATA z ramką		31,000		szt
1.34	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi`60, pojedyncze - ANALOGIA - wymiana dekielków puszek Fi 60				
		201 (archiwum podręczne) 2	= 2,000000			
		202 (archiwum podręczne) 3	= 3,000000			
		203 (socjalne) 2	= 2,000000			
		203 (WC damski) 3	= 3,000000			
		204 (gabinet prokuratorski) 5	= 5,000000			
		205 (gabinet prokuratorski) 3	= 3,000000			
		206 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		207 (gabinet prokuratorski) 3	= 3,000000			
		208 (gabinet prokuratorski) 7	= 7,000000			
		209 (gabinet prokuratorski) 5	= 5,000000			
		210 (gabinet prokuratorski) 7	= 7,000000			
		211 (gabinet prokuratorski) 2	= 2,000000			
		212 (gabinet prokuratorski) 3	= 3,000000			
		213 (gabinet prokuratorski) 3	= 3,000000			
		214 (gabinet prokuratorski) 3	= 3,000000			
		215 (sekretariat) 2	= 2,000000			
		216 (sekretariat) 3	= 3,000000			
		217 (sekretariat) 2	= 2,000000			
		218 (sekretariat) 4	= 4,000000			
		Ogółem:	64,000	64,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.35 KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - ANALOGIA - wymiana kratki PVC o wymiarach 14x14cm, R=0,700, w M - sama kratka wentylacyjna R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000				
	204 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	205 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	206 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	207 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	208 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	209 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	210 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	211 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	212 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	213 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	214 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000		
	215 (sekretariat)	1	= 1,000000		
	216 (sekretariat)	1	= 1,000000		
	217 (sekretariat)	1	= 1,000000		
	218 (sekretariat)	1	= 1,000000		
			Ogółem: 15,000	15,000	szt
1.36 KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - ANALOGIA - wymiana kratki PVC o wymiarach 14x21cm, R=0,700, w M - sama kratka wentylacyjna R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000				
	203 (socjalne)	1	= 1,000000		
	203 (WC damski)	1	= 1,000000		
			Ogółem: 2,000	2,000	szt
1.37 KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek 203 (WC damski)	1	= 1,000000		
			Ogółem: 1,000	1,000	szt
1.38 KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny - ANALOGIA - z dostawą materiału, moc 20 W, wydajność 150 m3/h, podłączany do światła, z kratką, z możliwością wyłączenia, pomimo działania oświetlenia 203 (WC damski)	1	= 1,000000		
			Ogółem: 1,000	1,000	szt
1.39 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm - pod płytki ceramiczne - ANALOGIA - wylewka samopoziomująca, lecz zamiast gruntu warstwa szczepna na trudne podłoża Atlas Grunto-Plast lub równoważna, zużycie: 0,3 kg/m2				
	201 (archiwum podręczne)	2,80*3,95	= 11,060000		
	202 (archiwum podręczne)	2,75*3,95	= 10,862500		
	214 (archiwum)	3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	= 16,647500		
	215 (sekretariat)	3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45+0,15*0,90	= 16,782500		
	216 (sekretariat)	3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	= 16,647500		
	217 (sekretariat)	3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45+0,15*0,90	= 17,032500		
	218 (sekretariat)	3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	= 16,647500		
			Ogółem: 105,680	105,680	m2
1.40 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm - pod płytki ceramiczne			105,680	5 m2
1.41 NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - pod płytki ceramiczne			105,680	m2
1.42 KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana - ścieralność wgłębna: < 130 mm3, klasa antypoślizgowości: R10, nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie: min. 45N/mm2, odporne na płamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura-nieszklwione, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, Nowa Gala QZ lub równoważne			105,680	m2
1.43 KNNR 2/1209/5	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej, wys. 10 cm, cięte z płytek gresowych 40x40 cm - ścieralność wgłębna: < 130 mm3, klasa antypoślizgowości: R10, nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie: min. 45N/mm2, odporne na płamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura-nieszklwione, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, Nowa Gala QZ lub równoważne				
	201 (archiwum podręczne)	2,80*2+3,95*2-0,80	= 12,700000		
	202 (archiwum podręczne)	2,75*2+3,95*2-0,80	= 12,600000		
	214 (archiwum)	3,25*2+5,00*2+0,20*2+0,15*2-0,80	= 16,400000		
	215 (sekretariat)	3,25*2+5,00*2+0,20*2+0,15*2-0,80*2	= 15,600000		
	216 (sekretariat)	3,25*2+5,00*2+0,20*2+0,15*2-0,80*2-1,45	= 14,150000		
	217 (sekretariat)	3,30*2+5,00*2+0,20*2+0,15*2-0,80*2-1,45	= 14,250000		
	218 (sekretariat)	3,25*2+5,00*2+0,20*2+0,15*2-0,80*2-1,45	= 14,150000		
			Ogółem: 99,850	99,850	m
1.44 KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - ANALOGIA - listwa wykończeniowa kątownik ze stali nierdzewnej lub aluminiowa, prosta, z dostawą listwy - dokładny wymiar i kolor do ustalenia z Inwestorem				
	216 (sekretariat) - przy wyjściu na balkon	1,45	= 1,450000		
	217 (sekretariat) - przy wyjściu na balkon	1,45	= 1,450000		
	218 (sekretariat) - przy wyjściu na balkon	1,45	= 1,450000		
			Ogółem: 4,350	4,350	m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.45	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm - pod panele - ANALOGIA - wylewka samopoziomująca, lecz zamiast gruntu warstwa szcpe na trudne podłoża Atlas Grunto-Plast lub równoważna, zużycie: 0,3 kg/m ² 204 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45 = 16,647500 205 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45-0,62*0,20 = 16,523500 206 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45-0,62*0,20 = 16,523500 207 (gabinet prokuratorski) 3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45-0,40*0,53 = 16,685500 208 (gabinet prokuratorski) 2,60*4,50+0,20*0,90+0,15*1,45 = 12,097500 209 (gabinet prokuratorski) 3,80*4,50+0,20*0,90+0,15*1,45+0,50*0,80 = 17,897500 210 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45 = 16,647500 211 (gabinet prokuratorski) 3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45-0,62*0,20 = 16,773500 212 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45-0,62*0,20 = 16,523500 213 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45 = 16,647500 Ogółem: 162,967				m2
1.46	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm - pod panele		162,967	5	m2
1.47	KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa - ANALOGIA - folia PE, gr. min. 0,2 mm pod panele, łączona szczelnie poprzez stosowanie systemowych taśm klejących		162,967		m2
1.48	NNRNKB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy) - ANALOGIA - panele o klasie ścieralności AC5 (norma = 1,04m ² /m ²) + płyta podkładowa pod panele gr. 5,5 mm (norma = 1,04 m ² /m ²) + kołki plastikowe z metalowym trzpieniem do listew (norma = 2 szt/m ²) + listwy panelowe PVC wraz z łącznikami i narożnikami (norma = 1,1 m/m ²), bez kleju i bez gwoździ w M, panele i listwy w kolorze drewna, ustalonym z Inwestorem		162,967		m2
1.49	NNRNKB 202/1026/5 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi 1-skrzydłowe - ANALOGIA - montaż drzwi Z DOSTAWY INWESTORA jednoskrzydłowych pełnych o rozmiarze 90, skrzydło w okleinie naturalnej, płaskie; wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną, wykończenie lakierem mat, w dolnej części tuleje wentylacyjne o min. przekroju 0,022m ² - srebrne, w skład kompletu wchodzi zamek z czołem srebrny połysk, dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, zawiasy czopowe, ościeżnica metalowa kątowa o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła; drzwi Porta, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane 203 (WC damski) 90/200 0,90*2,00 = 1,800000 Ogółem: 1,800		1,800		m2
1.50	NNRNKB 202/1026/5 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi 1-skrzydłowe - ANALOGIA - montaż drzwi Z DOSTAWY INWESTORA jednoskrzydłowych pełnych o izolacyjności akustycznej Rw=27dB, o rozmiarze 70, skrzydło w okleinie naturalnej, płaskie; w skład kompletu wchodzi: trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy, ościeżnica metalowa kątowa o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła; drzwi Porta, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane 201 (archiwum podręczne) 70/200 0,70*2,00 = 1,400000 202 (archiwum podręczne) 70/200 0,70*2,00 = 1,400000 Ogółem: 2,800		2,800		m2
1.51	NNRNKB 202/1026/5 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi 1-skrzydłowe - ANALOGIA - montaż drzwi Z DOSTAWY INWESTORA jednoskrzydłowych pełnych o izolacyjności akustycznej Rw=27dB, o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej, płaskie; w skład kompletu wchodzi: trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy, ościeżnica metalowa kątowa o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła; drzwi Porta, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane 204 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 205 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 206 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 207 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 208 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 209 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 210 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 211 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 212 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 213 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 214 (gabinet prokuratorski) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 215 (sekretariat) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 216 (sekretariat) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 217 (sekretariat) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 218 (sekretariat) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 Ogółem: 24,000		24,000		m2
1.52	NNRNKB 202/1026/5 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi 1-skrzydłowe - ANALOGIA - dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Inwestorem; wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną, wykończenie lakierem mat, w skład kompletu powinien wchodzić zamek z czołem srebrny połysk, dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, zawiasy czopowe, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica metalowa kątowa o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła; drzwi Porta Nova Natura lub równoważne, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane 215 (sekretariat) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 217 (sekretariat) 80/200 0,80*2,00 = 1,600000 Ogółem: 3,200		3,200		m2
1.53	NNRNKB 202/1026/5 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi 1-skrzydłowe - ANALOGIA - dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych o rozmiarze 70, skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, lakierowane, białe; w skład kompletu powinien wchodzić zamek dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica stalowa z kształtowników typu FD 7 pomalowana na kolor biały, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane 203 (WC damski) 70/200 0,70*2,00 = 1,400000 Ogółem: 1,400		1,400		m2
1.54	KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami - ANALOGIA - klamka z szyldem metalowa zwykła srebrna szczotkowana lub złota antyczna Z DOSTAWY INWESTORA - klamka Porta Royal, M=0,000 R= 1,000 M= 0,000 S= 1,000		18,000		szt
1.55	KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami - klamka z szyldem metalowa zwykła srebrna szczotkowana lub złota antyczna - klamka Porta Royal lub równoważna, dokładny rodzaj do ustalenia z Inwestorem		3,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
1.56	Kalkulacja indywidualna Montaż podłogowego ogranicznika otwarcia drzwi, przyjęto robociznę: 0,3 r-g/szt oraz M(ogranicznik) - 1szt/szt	19,000		szt
1.57	KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progi - ANALOGIA - listwy progowe płaskie ze stali nierdzewnej lub aluminiowe 18+1 = 19,000000 Ogółem: 19,000	19,000		szt
1.58	KNR 19/1023/10 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach - okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, 0,9<Uw<1,1 (całego okna), o wymiarach 146,5x163,5cm, typ 050/051 o skrzydłach równych 203 (pom. socjalne) 1,465*1,635 = 2,395275 Ogółem: 2,395	2,395		m2
1.59	KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk - ANALOGIA - rozebranie starych odbojnic ściennych 213 (gabinet prokuratorski) 2,00*2*0,25 = 1,000000 214 (gabinet prokuratorski) 2,00*2*0,25 = 1,000000 Ogółem: 2,000	2,000		m2
1.60	KNRW 401/407/1 Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego, z dwóch warstw desek o grubości 25 mm - ANALOGIA - montaż nowych odbojnic o wysokości 25cm (okleina w kolorze drewna - dokładny kolor do uzgodnienia z Inwestorem) i grubości 18-20mm, norma odbojnic 1,05m ² /m ² , norma kołków 8szt/m ² - ranty również okleinowane, naklejane zaślepki na główkach kołków 204 (gabinet prokuratorski) (2,00+1,00*4)*0,25 = 1,500000 205 (gabinet prokuratorski) (3,00+1,00*2)*0,25 = 1,250000 206 (gabinet prokuratorski) (2,00+1,50+1,00*2)*0,25 = 1,375000 208 (gabinet prokuratorski) 1,00*4*0,25 = 1,000000 209 (gabinet prokuratorski) (2,00+2,00)*0,25 = 1,000000 210 (gabinet prokuratorski) (2,00+2,00)*0,25 = 1,000000 211 (gabinet prokuratorski) (2,00+1,00*2)*0,25 = 1,000000 212 (gabinet prokuratorski) (2,00+1,00*4)*0,25 = 1,500000 213 (gabinet prokuratorski) (2,00*2+1,00)*0,25 = 1,250000 214 (gabinet prokuratorski) (2,00*2+1,00)*0,25 = 1,250000 216 (sekretariat) 1,00*4*0,25 = 1,000000 217 (sekretariat) (1,00*4+1,50)*0,25 = 1,375000 Ogółem: 14,500	14,500		m2
1.61	KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm - po zdemontowanych drzwiach (2,10*2+0,80)*3+(2,10*2+0,90)*17+(2,10*2+1,00)*1 = 106,900000 Ogółem: 106,900	106,900		m
1.62	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej ściany (przyjęto 5% wszystkich powierzchni ścian murowanych): 201 (archiwum podręczne) (2,80*2,80*2+3,95*2,80*2)*0,05 = 1,890000 202 (archiwum podręczne) (2,75*2,80*2+3,95*2,80*2)*0,05 = 1,876000 203 (socjalne) (3,30*0,80*2+3,60*0,80*2)*0,05 = 0,552000 203 (WC damski) (1,60*0,80*2+3,30*0,80*2+5,00*0,80*2+4,35*0,80*2)*0,05 = 1,140000 204 (gabinet prokuratorski) (3,25*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05 = 2,310000 205 (gabinet prokuratorski) (3,25*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05 = 2,310000 206 (gabinet prokuratorski) (3,25*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2)*0,05 = 2,483600 207 (gabinet prokuratorski) (3,30*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05 = 2,324000 208 (gabinet prokuratorski) (2,60*2,80*2+4,50*2,80*2)*0,05 = 1,988000 210 (gabinet prokuratorski) (3,25*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05 = 2,310000 211 (gabinet prokuratorski) (3,30*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2)*0,05 = 2,497600 212 (gabinet prokuratorski) (3,25*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2)*0,05 = 2,483600 213 (gabinet prokuratorski) (3,25*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05 = 2,310000 214 (gabinet prokuratorski) (3,25*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05 = 2,310000 215 (sekretariat) (3,25*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05 = 2,310000 216 (sekretariat) (3,25*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05 = 2,310000 217 (sekretariat) (3,30*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05 = 2,324000 218 (sekretariat) (3,25*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05 = 2,310000 Ogółem: 38,039	38,039		m2
1.63	KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej sufity (przyjęto 5% wszystkich powierzchni sufitów betonowych): 201 (archiwum podręczne) (2,80*3,95)*0,05 = 0,553000 202 (archiwum podręczne) (2,75*3,95)*0,05 = 0,543125 203 (socjalne) (3,30*3,60)*0,05 = 0,594000 203 (WC damski) (1,60*3,30+5,00*2,95+1,70*1,60)*0,05 = 1,137500 204 (gabinet prokuratorski) (3,25*5,00)*0,05 = 0,812500 205 (gabinet prokuratorski) (3,25*5,00)*0,05 = 0,812500 206 (gabinet prokuratorski) (3,25*5,00-0,62*0,20)*0,05 = 0,806300 207 (gabinet prokuratorski) (3,30*5,00-0,40*0,53)*0,05 = 0,814400 208 (gabinet prokuratorski) (2,60*4,50)*0,05 = 0,585000 210 (gabinet prokuratorski) (3,25*5,00)*0,05 = 0,812500 211 (gabinet prokuratorski) (3,30*5,00-0,62*0,20)*0,05 = 0,818800 212 (gabinet prokuratorski) (3,25*5,00-0,62*0,20)*0,05 = 0,806300 213 (gabinet prokuratorski) (3,25*5,00)*0,05 = 0,812500 214 (gabinet prokuratorski) (3,25*5,00)*0,05 = 0,812500 215 (sekretariat) (3,25*5,00)*0,05 = 0,812500 216 (sekretariat) (3,25*5,00)*0,05 = 0,812500 217 (sekretariat) (3,30*5,00)*0,05 = 0,825000 218 (sekretariat) (3,25*5,00)*0,05 = 0,812500 Ogółem: 13,983	13,983		m2
1.64	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km przyjęto wsp. spalchnienia po odspojeniu - 1,25 odbity tynk (38,039+13,983)*0,025*1,25 = 1,625688 Ogółem: 1,626	1,626		m3
1.65	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	1,626	14	m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.66	KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - ANALOGIA - usunięcie gruzu z II piętra, R=1,300 R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000		1,626		m3
1.67	Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu i odpadów, przyjęto średnią cenę dla wszystkich rodzajów odpadów		1,626		m3
1.68	KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)		38,039		m2
1.69	KNR 401/711/13 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)		13,983		m2
1.70	KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 ściany: 201 (archiwum podręczne) 2,80*2,80*2+3,95*2,80*2 = 37,800000 202 (archiwum podręczne) 2,75*2,80*2+3,95*2,80*2 = 37,520000 203 (socjalne) 3,30*0,80*2+3,60*0,80*2 = 11,040000 203 (WC damski) 1,60*0,80*2+3,30*0,80*2+5,00*0,80*2+4,35*0,80*2 = 22,800000 204 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 205 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 206 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2 = 49,672000 207 (gabinet prokuratorski) 3,30*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,480000 208 (gabinet prokuratorski) 2,60*2,80*2+4,50*2,80*2 = 39,760000 210 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 211 (gabinet prokuratorski) 3,30*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2 = 49,952000 212 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2 = 49,672000 213 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 214 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 215 (sekretariat) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 216 (sekretariat) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 217 (sekretariat) 3,30*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,480000 218 (sekretariat) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 sufity: 201 (archiwum podręczne) 2,80*3,95 = 11,060000 202 (archiwum podręczne) 2,75*3,95 = 10,862500 203 (socjalne) 3,30*3,60 = 11,880000 203 (WC damski) 1,60*3,30+5,00*2,95+1,70*1,60 = 22,750000 204 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00 = 16,250000 205 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00 = 16,250000 206 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00-0,62*0,20 = 16,126000 207 (gabinet prokuratorski) 3,30*5,00-0,40*0,53 = 16,288000 208 (gabinet prokuratorski) 2,60*4,50 = 11,700000 210 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00 = 16,250000 211 (gabinet prokuratorski) 3,30*5,00-0,62*0,20 = 16,376000 212 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00-0,62*0,20 = 16,126000 213 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00 = 16,250000 214 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00 = 16,250000 215 (sekretariat) 3,25*5,00 = 16,250000 216 (sekretariat) 3,25*5,00 = 16,250000 217 (sekretariat) 3,30*5,00 = 16,500000 218 (sekretariat) 3,25*5,00 = 16,250000 Ogółem: 1 040,445	1 040,445		m2	
1.71	NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany ściany: 201 (archiwum podręczne) 2,80*2,80*2+3,95*2,80*2 = 37,800000 202 (archiwum podręczne) 2,75*2,80*2+3,95*2,80*2 = 37,520000 203 (socjalne) 3,30*0,80*2+3,60*0,80*2 = 11,040000 203 (WC damski) 1,60*0,80*2+3,30*0,80*2+5,00*0,80*2+4,35*0,80*2 = 22,800000 204 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 205 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 206 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2 = 49,672000 207 (gabinet prokuratorski) 3,30*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,480000 208 (gabinet prokuratorski) 2,60*2,80*2+4,50*2,80*2 = 39,760000 209 (gabinet prokuratorski) 3,80*2,80*2+5,00*2,80*2 = 49,280000 210 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 211 (gabinet prokuratorski) 3,30*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2 = 49,952000 212 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2 = 49,672000 213 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 214 (gabinet prokuratorski) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 215 (sekretariat) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 216 (sekretariat) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 217 (sekretariat) 3,30*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,480000 218 (sekretariat) 3,25*2,80*2+5,00*2,80*2 = 46,200000 Ogółem: 810,056	810,056	810,056	m2	

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	J.m.
1.72 NNRNKB 202/1134/1 (2)						
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity						
sufity:						
201 (archiwum podręczne)	2,80*3,95	=	11,060000			
202 (archiwum podręczne)	2,75*3,95	=	10,862500			
203 (socjalne)	3,30*3,60	=	11,880000			
203 (WC damski)	1,60*3,30+5,00*2,95+1,70*1,60	=	22,750000			
204 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
205 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
206 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00-0,62*0,20	=	16,126000			
207 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00-0,40*0,53	=	16,288000			
208 (gabinet prokuratorski)	2,60*4,50	=	11,700000			
209 (gabinet prokuratorski)	3,80*4,50+0,50*0,80	=	17,500000			
210 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
211 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00-0,62*0,20	=	16,376000			
212 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00-0,62*0,20	=	16,126000			
213 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
214 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
215 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000			
216 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000			
217 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000			
218 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000			
	Ogółem:		297,169	297,169		m2
1.73 KNRW 202/830/4						
Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa						
ściany:						
201 (archiwum podręczne)	2,80*2,80*2+3,95*2,80*2	=	37,800000			
202 (archiwum podręczne)	2,75*2,80*2+3,95*2,80*2	=	37,520000			
203 (socjalne)	3,30*0,80*2+3,60*0,80*2	=	11,040000			
203 (WC damski)	1,60*0,80*2+3,30*0,80*2+5,00*0,80*2+4,35*0,80*2	=	22,800000			
204 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
205 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
206 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2	=	49,672000			
207 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
208 (gabinet prokuratorski)	2,60*2,80*2+4,50*2,80*2	=	39,760000			
210 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
211 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2	=	49,952000			
212 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2	=	49,672000			
213 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
214 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
215 (sekretariat)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
216 (sekretariat)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
217 (sekretariat)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
218 (sekretariat)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
	Ogółem:		760,776	760,776		m2
1.74 KNRW 202/830/6						
Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa						
sufity:						
201 (archiwum podręczne)	2,80*3,95	=	11,060000			
202 (archiwum podręczne)	2,75*3,95	=	10,862500			
203 (socjalne)	3,30*3,60	=	11,880000			
203 (WC damski)	1,60*3,30+5,00*2,95+1,70*1,60	=	22,750000			
204 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
205 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
206 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00-0,62*0,20	=	16,126000			
207 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00-0,40*0,53	=	16,288000			
208 (gabinet prokuratorski)	2,60*4,50	=	11,700000			
210 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
211 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00-0,62*0,20	=	16,376000			
212 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00-0,62*0,20	=	16,126000			
213 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
214 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
215 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000			
216 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000			
217 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000			
218 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000			
	Ogółem:		279,669	279,669		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.75 KNR 202/1505/3					
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, farba emulsyjna akrylowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem					
ściany:					
201 (archiwum podręczne)	2,80*2,80*2+3,95*2,80*2	=	37,800000		
202 (archiwum podręczne)	2,75*2,80*2+3,95*2,80*2	=	37,520000		
203 (socjalne)	3,30*0,80*2+3,60*0,80*2	=	11,040000		
203 (WC damski)	1,60*0,80*2+3,30*0,80*2+5,00*0,80*2+4,35*0,80*2	=	22,800000		
204 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000		
205 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000		
206 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2	=	49,672000		
207 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000		
208 (gabinet prokuratorski)	2,60*2,80*2+4,50*2,80*2	=	39,760000		
209 (gabinet prokuratorski)	3,80*2,80*2+5,00*2,80*2	=	49,280000		
210 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000		
211 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2	=	49,952000		
212 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2+0,62*2,80*2	=	49,672000		
213 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000		
214 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000		
215 (sekretariat)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000		
216 (sekretariat)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000		
217 (sekretariat)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000		
218 (sekretariat)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000		
sufity:					
201 (archiwum podręczne)	2,80*3,95	=	11,060000		
202 (archiwum podręczne)	2,75*3,95	=	10,862500		
203 (socjalne)	3,30*3,60	=	11,880000		
203 (WC damski)	1,60*3,30+5,00*2,95+1,70*1,60	=	22,750000		
204 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000		
205 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000		
206 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00-0,62*0,20	=	16,126000		
207 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00-0,40*0,53	=	16,288000		
208 (gabinet prokuratorski)	2,60*4,50	=	11,700000		
209 (gabinet prokuratorski)	3,80*4,50+0,50*0,80	=	17,500000		
210 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000		
211 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00-0,62*0,20	=	16,376000		
212 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00-0,62*0,20	=	16,126000		
213 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000		
214 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000		
215 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000		
216 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000		
217 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000		
218 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000		
Ogółem:			1 107,225	1 107,225	m2
1.76 KNR 401/1212/28 (1)					
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne, farba olejna, półmat, kolor					
201 (archiwum podręczne)	2,60*2	=	5,200000		
202 (archiwum podręczne)	2,80*2	=	5,600000		
203 (socjalne)	2,80*2+1,50*2	=	8,600000		
203 (WC damski)	1,50*2	=	3,000000		
204 (gabinet prokuratorski)	2,80*2+1,20*2	=	8,000000		
205 (gabinet prokuratorski)	1,60*2	=	3,200000		
206 (gabinet prokuratorski)	2,80*2+1,20*2	=	8,000000		
207 (gabinet prokuratorski)	2,80*2+1,20*2	=	8,000000		
208 (gabinet prokuratorski)	2,80*2+0,60*2	=	6,800000		
209 (gabinet prokuratorski)	2,80*2+1,50*2	=	8,600000		
210 (gabinet prokuratorski)	2,80*2+1,20*2	=	8,000000		
211 (gabinet prokuratorski)	1,50*2	=	3,000000		
212 (gabinet prokuratorski)	2,80*2+1,50*2	=	8,600000		
213 (gabinet prokuratorski)	2,80*2+1,60*2	=	8,800000		
214 (gabinet prokuratorski)	1,50*2	=	3,000000		
215 (sekretariat)	2,80*2+1,50*2	=	8,600000		
216 (sekretariat)	0,20*2	=	0,400000		
217 (sekretariat)	0,20*2	=	0,400000		
218 (sekretariat)	2,80*2+0,20*2	=	6,000000		
Ogółem:			111,800	111,800	m
1.77 KNR 401/1212/2 (1)					
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, farba olejna, półmat, kolor - skrzynki elektryczne					
203 (WC damski)	0,55*0,55	=	0,302500		
Ogółem:			0,303	0,303	m2
1.78 KNR 401/1206/5 (1)					
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznymi, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - ANALOGIA - malowanie i szpachlowanie parapetów betonowych (wraz ze spodem), farba olejna, półmat, kolor do uzgodnienia z Inwestorem					
203 (socjalne)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
203 (WC damski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
204 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
205 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
206 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
207 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
208 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
209 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
210 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
211 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
212 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
213 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
214 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
215 (sekretariat)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
Ogółem:			13,650	13,650	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.79	KNR 202/1016/1 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne lokalowych, FD1, grunt fталowy + farba fталowa - ANALOGIA - malowanie ościeżnic stalowych, przyjęto R: tylko malarze grupa II - 0,37 r-g/szt, M - bez dostawy ościeżnicy, S=0,000, farba półmat, kolor R= 1,000 M= 1,000 S= 0,000 203 (socjalne) 1 = 1,000000 203 (WC damski) 4 = 4,000000 Ogółem: 5,000		5,000		szt
1.80	KNR 202/1018/1 (1) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, malowane 2-krotnie i szklone na budowie, 1-dzielne pełne, do 1.6 m ² , (grunt fталowy + farba fталowa) - ANALOGIA - malowanie skrzydeł drzwiowych pełnych, przyjęto R: tylko malarze grupa II - 1,68 r-g/m ² , M - bez dostawy skrzydeł drzwiowych, S=0,000, farba półmat, kolor R= 1,000 M= 1,000 S= 0,000 203 (socjalne) 0,80*2,00 = 1,600000 203 (WC damski) 0,80*2,00 = 1,600000 Ogółem: 3,200		3,200		m ²
1.81	KNR 202/1018/3 (1) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, malowane 2-krotnie i szklone na budowie, 1-dzielne szklone, do 1.6 m ² , szyba do 0.2 m ² , (grunt fталowy + farba fталowa, kit pokostowy) - ANALOGIA - malowanie skrzydeł drzwiowych łazienkowych, przyjęto R: tylko malarze grupa II - 1,68 r-g/m ² , M - bez dostawy skrzydeł drzwiowych, gwoździ stolarskich, kitu szklarskiego i szkła płaskiego, S=0,000, farba półmat, kolor R= 1,000 M= 1,000 S= 0,000 203 (WC damski) 0,80*2,00*3 = 4,800000 Ogółem: 4,800		4,800		m ²
1.82	KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami - klamka z szyldem metalowa z blokadą WC srebrna szczotkowana lub złota antyczna - klamka Porta Royal lub równoważna, dokładny rodzaj do ustalenia z Inwestorem 203 (WC damski) 3 = 3,000000 Ogółem: 3,000		3,000		szt
1.83	KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami - klamka z szyldem metalowa zwykła srebrna szczotkowana lub złota antyczna - klamka Porta Royal lub równoważna, dokładny rodzaj do ustalenia z Inwestorem 203 (socjalne) 1 = 1,000000 203 (WC damski) 1 = 1,000000 Ogółem: 2,000		2,000		szt
1.84	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią 89,033+179,615 = 268,648000 Ogółem: 268,648		268,648		m ²
1.85	KNRW 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych 1,45*1,65*13+1,45*2,50*3 = 41,977500 Ogółem: 41,978		41,978		m ²
1.86	KNR 921/102/2 Ręczne oczyszczanie i mycie ścianek, boazerii drewnianych, powierzchnia do 5 m ² - ANALOGIA - mycie płytek ceramicznych na ścianach przy użyciu detergentu 203 (socjalne) 3,30*2,00*2+3,60*2,00*2 = 27,600000 203 (WC damski) 1,60*2,00*2+3,30*2,00*2+5,00*2,00*2+4,35*2,00*2+1,25*2,00*4 = 67,000000 Ogółem: 94,600		94,600		m ²
1.87	KNR 921/102/1 Ręczne oczyszczanie i mycie podłóg, do 5 m ² - ANALOGIA - mycie płytek ceramicznych na podłodze przy użyciu detergentu 203 (socjalne) 3,30*3,60+0,15*1,45+0,12*0,90 = 12,205500 203 (WC damski) 1,60*3,30+5,00*2,95+1,70*1,60+0,15*1,45+0,20*0,90+0,12*0,90 = 23,255500 Ogółem: 35,461		35,461		m ²
1.88	KNR 921/102/2 Ręczne oczyszczanie i mycie ścianek, boazerii drewnianych, powierzchnia do 5 m ² - ANALOGIA - mycie grzejników płytowych 203 (socjalne) 0,80*0,80 = 0,640000 203 (WC damski) 1,10*0,80 = 0,880000 204 (gabinet prokuratorski) 0,80*0,80 = 0,640000 205 (gabinet prokuratorski) 0,80*0,80 = 0,640000 206 (gabinet prokuratorski) 0,80*0,80 = 0,640000 207 (gabinet prokuratorski) 0,80*0,80 = 0,640000 208 (gabinet prokuratorski) 1,20*0,80 = 0,960000 209 (gabinet prokuratorski) 1,20*0,80 = 0,960000 210 (gabinet prokuratorski) 0,80*0,80 = 0,640000 211 (gabinet prokuratorski) 0,80*0,80 = 0,640000 212 (gabinet prokuratorski) 0,80*0,80 = 0,640000 213 (gabinet prokuratorski) 0,80*0,80 = 0,640000 214 (gabinet prokuratorski) 0,80*0,80 = 0,640000 215 (sekretariat) 0,80*0,80 = 0,640000 216 (sekeratariat) 0,70*0,80 = 0,560000 217 (sekreariat) 0,70*0,80 = 0,560000 218 (sekretariat) 0,70*0,80 = 0,560000 Ogółem: 11,520		11,520		m ²
1.89	Kalkulacja indywidualna Dokładne umycie przy użyciu detergentów elementów białego montażu w łazience damskiej nr 203, tj. 3 szt umywalki, 3 szt WC, 1 podgrzewacza wody, baterii, szafek, lad, luster i pozostałego sprzętu 1,000		1,000		kpl
1.90	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż rolet okiennych materiałowych o wymiarach 500x1400 mm (kolor do ustalenia z Inwestorem), w kasecie z prowadnicami aluminium w kolorze białym, przyjęto robociznę: 0,8 r-g/kpl, rolety Prestiż firmy Roletex lub równoważne 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215 11*2 = 22,000000 Ogółem: 22,000		22,000		kpl
1.91	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż rolet okiennych materiałowych o wymiarach 1200x300 mm (kolor do ustalenia z Inwestorem), w kasecie z prowadnicami aluminium w kolorze białym, przyjęto robociznę: 0,8 r-g/kpl, rolety Prestiż firmy Roletex lub równoważne 216, 217, 218 3 = 3,000000 Ogółem: 3,000		3,000		kpl
1.92	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż rolet okiennych materiałowych o wymiarach 500x1950 mm (kolor do ustalenia z Inwestorem), w kasecie z prowadnicami aluminium w kolorze białym, przyjęto robociznę: 0,8 r-g/kpl, rolety Prestiż firmy Roletex lub równoważne 216, 217, 218 3*2 = 6,000000 Ogółem: 6,000		6,000		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2 Remont korytarza II piętra					
2.1 KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów				
	$(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,00$	=	68,600000		
	minus słupy G-K	-0,70*0,50*3	=	-1,050000	
	plus przy drzwiach	+0,20*0,80*2+0,20*1,00*1+0,20*0,90*15	=	3,220000	
	Ogółem:		70,770		m2
2.2 KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - ANALOGIA - zdjęcie nieprzytwierdzonej do podłoża wykładziny dywanowej, R=0,500				
	R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000				
	$(0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*1,50$	=	45,150000		
	Ogółem:		45,150		m2
2.3 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km - ANALOGIA - elementy drewniane parkiet				
	$70,770*0,022$	=	1,556940		
	Ogółem:		1,557		m3
2.4 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km - ANALOGIA - elementy drewniane				
			1,557	14	m3
2.5 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - ANALOGIA - usunięcie elementów drewnianych z II piętra, R=1,300				
	R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000		1,557		m3
2.6 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km - ANALOGIA - elementy z tworzyw sztucznych wykładzina dywanowa				
	$45,150*0,005$	=	0,225750		
	Ogółem:		0,226		m3
2.7 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km - ANALOGIA - elementy z tworzyw sztucznych				
			0,226	14	m3
2.8 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - ANALOGIA - usunięcie elementów z tworzyw sztucznych z II piętra, R=1,300				
	R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000		0,226		m3
2.9 Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu i odpadów, przyjęto średnią cenę dla wszystkich rodzajów odpadów				
	$1,557+0,226$	=	1,783000		
	Ogółem:		1,783		m3
2.10 KNRW 403/606/2	Wymiana opraw świetłkowych, oprawa 2x20'W - wymiana na oprawy rastrowe: obudowa z blachy stalowej, kolor biały, 2x36W IP20, źródło światła T8 (G13), długość ok. 1200 mm, MONZA 2x36W PAR EVG Plexiform lub równoważne				
			10,000		kpl
2.11 KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg - moduł awaryjny TQ236 do świetlówek 36W, PX2073129 firmy Plexiform lub równoważny				
			3,000		szt
2.12 KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10'A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy				
			2,000		szt
2.13 KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy, IP-20				
			2,000		szt
2.14 KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63' A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny				
			2,000		szt
2.15 KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe podwójne, IP-20				
			2,000		szt
2.16 KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze - ANALOGIA - wymiana dekielek puszek Fi 60				
			15,000		szt
2.17 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2'mm - pod płytki ceramiczne				
	$(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,00$	=	68,600000		
	minus słupy G-K	-0,70*0,50*3	=	-1,050000	
	plus przy drzwiach	+0,20*0,80*2+0,20*1,00*1+0,20*0,90*15	=	3,220000	
	Ogółem:		70,770		m2
2.18 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1'mm grubości nie więcej jak do 10'mm - pod płytki ceramiczne				
			70,770	8	m2
2.19 NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - pod płytki ceramiczne				
			70,770		m2
2.20 KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40'cm, metoda kombinowana - ścieralność wgłębna: < 130 mm ³ , klasa antypoślizgowości: R10, nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie: min. 45N/mm ² , odporne na płamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura-nieszklwione, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, Nowa Gala QZ lub równoważne				
			70,770		m2
2.21 KNNR 2/1209/5	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej, wys. 10 cm, cięte z płytek gresowych 40x40 cm - ścieralność wgłębna: < 130 mm ³ , klasa antypoślizgowości: R10, nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie: min. 45N/mm ² , odporne na płamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura-nieszklwione, kolor do ustalenia z Inwestorem, Nowa Gala QZ lub równoważne				
	$(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2+2,00$	=	70,600000		
	plus słupy G-K	+0,50*3*2	=	3,000000	
	plus przy drzwiach	+0,20*2*18	=	7,200000	
	minus drzwi	-0,70*2-0,80*15-0,90*1-1,45*1-1,50*1	=	-17,250000	
	Ogółem:		63,550		m
2.22 KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - ANALOGIA - listwa wykończeniowa kątownik ze stali nierdzewnej lub aluminiowa, prosta, z dostawą listwy - dokładny wymiar i kolor do ustalenia z Inwestorem				
	na końcach korytarza	1,45	=	1,450000	
	Ogółem:		1,450		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
2.23	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej ściany (przyjęto 5% wszystkich powierzchni ścian murowanych): $((4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,15*2+2,00*2,15-1,45*2,15-1,50*2,15-0,70*2,15*3)*0,05 = 7,046625$ $((4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*0,65*2+2,00*0,65-1,45*0,35-1,50*0,35-0,70*0,65*3-0,45*(13,10+8,80))*0,05 = 1,681875$ Ogółem: 8,729	8,729		m2
2.24	KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej sufity (przyjęto 5% wszystkich powierzchni sufitów betonowych): $((4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,00-0,50*(13,10+8,80+0,70*3))*0,05 = 2,830000$ Ogółem: 2,830	2,830		m2
2.25	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi do 1 km przyjęto wsp. spalchnienia po odspojeniu - 1,25 odbity tynk $(8,729+2,830)*0,025*1,25 = 0,361219$ Ogółem: 0,361	0,361		m3
2.26	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	0,361	14	m3
2.27	KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - ANALOGIA - usunięcie gruzu z II piętra, R=1,300 R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000	0,361		m3
2.28	Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu i odpadów, przyjęto średnią cenę dla wszystkich rodzajów odpadów	0,361		m3
2.29	KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	8,729		m2
2.30	KNR 401/711/13 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	2,830		m2
2.31	KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ściany: $(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,15*2+2,00*2,15 = 151,790000$ minus drzwi szklane $-1,45*2,15*1-1,50*2,15 = -6,342500$ minus słupy G-K $-0,70*2,15*3 = -4,515000$ Ogółem: 140,933	140,933		m2
2.32	KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 ściany: $(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*0,65*2+2,00*0,65*1 = 45,890000$ minus drzwi szklane $-1,45*0,35-1,50*0,35 = -1,032500$ minus słupy G-K $-0,70*0,65*3 = -1,365000$ minus podciągi G-K $-0,45*(13,10+8,80) = -9,855000$ sufity: $(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,00 = 68,600000$ minus podciągi G-K $-0,50*(13,10+8,80+0,70*3) = -12,000000$ Ogółem: 90,238	90,238		m2
2.33	NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany ściany: $(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*1,10*2+2,00*1,10 = 77,660000$ minus drzwi szklane $-1,45*0,8-1,50*0,8 = -2,360000$ plus słupy G-K $+0,50*1,10*2*3 = 3,300000$ Ogółem: 78,600	78,600		m2
2.34	NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity $(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,00 = 68,600000$ minus podciągi G-K $-0,50*(13,10+8,80+0,70*3) = -12,000000$ Ogółem: 56,600	56,600		m2
2.35	KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - pod malowanie $(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*1,10*2+2,00*1,10 = 77,660000$ minus drzwi szklane $-1,45*0,8-1,50*0,8 = -2,360000$ minus słupy G-K $-0,70*1,10*3 = -2,310000$ minus podciągi G-K $-0,45*(13,10+8,80) = -9,855000$ Ogółem: 63,135	63,135		m2
2.36	KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - pod malowanie $(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,00 = 68,600000$ minus podciągi G-K $-0,50*(13,10+8,80+0,70*3) = -12,000000$ Ogółem: 56,600	56,600		m2
2.37	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, farba emulsyjna akrylowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem ściany: $(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*1,10*2+2,00*1,10 = 77,660000$ minus drzwi szklane $-1,45*0,8-1,50*0,8 = -2,360000$ plus słupy G-K $+0,50*1,10*2*3 = 3,300000$ sufity: $(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,00 = 68,600000$ Ogółem: 147,200	147,200		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2.38	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - pod tynk mozaikowy	(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*1,70*2+2,00*1,70 = 120,020000 minus drzwi szklane -1,45*1,70-1,50*1,70 = -5,015000 minus słupy G-K -0,70*1,70*3 = -3,570000 Ogółem: 111,435	111,435		m2
2.39	ZKNR C 1/113/1 (2) Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	(4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*1,70*2+2,00*1,70 = 120,020000 minus drzwi szklane -1,45*1,70-1,50*1,70 = -5,015000 plus słupy G-K +0,50*1,70*2*3 = 5,100000 Ogółem: 120,105	120,105		m2
2.40	ZKNR C 1/113/3 (2) Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, środek transportu, kolor do ustalenia z Inwestorem		120,105		m2
2.41	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne, farba olejna, półmat, kolor	0,60*2 = 1,200000 Ogółem: 1,200	1,200		m
2.42	KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, farba olejna, półmat, kolor - skrzynki elektryczne	0,40*0,55+0,45*0,45+0,45*1,05 = 0,895000 Ogółem: 0,895	0,895		m2
2.43	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	70,770 = 70,770000 Ogółem: 70,770	70,770		m2
2.44	KNRW 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych - ANALOGIA - drzwi szklane	1,45*2,50+2,00*2,80 = 9,225000 Ogółem: 9,225	9,225		m2
2.45	KNR 921/102/2 Ręczne czyszczenie i mycie ścianek, boazerii drewnianych, powierzchnia do 5 m2 - ANALOGIA - mycie grzejników płytowych	0,70*0,80 = 0,560000 Ogółem: 0,560	0,560		m2
2.46	Kalkulacja indywidualna Dostawa i przytwierdzenie oznakowań gaśnic, przyjęto robociznę: 0,2 r-g/szt remontowana część korytarza	3 = 3,000000 Ogółem: 3,000	3,000		szt
2.47	Kalkulacja indywidualna Dostawa i przytwierdzenie oznakowań skrzynki elektrycznej, przyjęto robociznę: 0,2 r-g/szt remontowana część korytarza	1 = 1,000000 Ogółem: 1,000	1,000		szt
2.48	Kalkulacja indywidualna Dostawa i przytwierdzenie oznakowań drogi ewakuacji, przyjęto robociznę: 0,2 r-g/szt remontowana część korytarza druga część korytarza	6 = 6,000000 5 = 5,000000 Ogółem: 11,000	11,000		szt
2.49	KNNR 9/501/5 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy żarowej stare oprawy ewakuacyjne: remontowana część korytarza druga część korytarza	2 = 2,000000 2 = 2,000000 Ogółem: 4,000	4,000		szt
2.50	KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie remontowana część korytarza druga część korytarza	1,00*3 = 3,000000 1,00*2 = 2,000000 Ogółem: 5,000	5,000		m
2.51	KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle remontowana część korytarza druga część korytarza	40 = 40,000000 25 = 25,000000 Ogółem: 65,000	65,000		m
2.52	KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	5,00+65,00 = 70,000000 Ogółem: 70,000	70,000		m
2.53	KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	70,00*0,05*0,05 = 0,175000 Ogółem: 0,175	0,175		m3
2.54	KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 mm2	70 = 70,000000 Ogółem: 70,000	70,000		m
2.55	KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy, B 16A remontowana część korytarza druga część korytarza	1 = 1,000000 1 = 1,000000 Ogółem: 2,000	2,000		szt
2.56	KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2	3*2*5 = 30,000000 Ogółem: 30,000	30,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.	
2.57	KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 5	$= 5,000000$ Ogółem: 5,000	5,000		miar
2.58	KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza 2	$= 2,000000$ Ogółem: 2,000	2,000		próba
2.59	KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa druga część korytarza 25*0,10	$= 2,500000$ Ogółem: 2,500	2,500		m2
2.60	KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa druga część korytarza 1,00*2*0,10	$= 0,200000$ Ogółem: 0,200	0,200		m2
2.61	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, farba emulsyjna akrylowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem druga część korytarza: ściany sufit	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*1,10$ $= 27,170000$ $(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*2,00$ $= 49,400000$ Ogółem: 76,570	76,570		m2

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Cieśle grupa II	r-g	16,273
2.	Dekarze grupa II	r-g	11,63584
3.	Elektromonter grupa II	r-g	19,803
4.	Malarze grupa II	r-g	234,75005
5.	Monter grupa II	r-g	89,31205
6.	Monter grupa III	r-g	18,909
7.	Murarze grupa II	r-g	5,593
8.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	200,93382
9.	Robocizna	r-g	117,29311
10.	Robotnicy	r-g	1 160,6652
11.	Robotnicy grupa I	r-g	765,76514
12.	Robotnicy grupa II	r-g	8,92929
13.	Stolarze grupa II	r-g	11,44
14.	Tynkarze grupa III	r-g	89,66499
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			2 750,9675

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Benzyna do lakierów	dm3	0,72113
2.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,41614
3.	Cement portlandzki CEM I bez dodatków	t	0,03343
4.	Dekielki puszek Fi 60	szt	80,58
5.	Detergent	dm3	2,48524
6.	Drzwi o rozmiarze 70, wraz z ościeżnicą metalową typu FD7	m2	1,4
7.	Drzwi o rozmiarze 80, wraz z ościeżnicą metalową kątową	m2	3,2
8.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, kolor	dm3	367,35462
9.	Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała	dm3	1,8902
10.	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania, farba półmat, kolor	dm3	2,1388
11.	Farba gruntująca CT 16	dm3	36,0315
12.	Farba olejna do gruntowania	dm3	3,03279
13.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania, półmat, kolor	dm3	2,72629
14.	Folia PE izolacyjna gr. 0,2 mm	m2	193,93073
15.	Folia polietylenowa budowlana ostonowa 0,12-0,20 mm	m2	121,17223
16.	Gips budowlany szpachlowy	kg	2 945,66
17.	Gips budowlany zwykły	kg	1 744,9383
18.	Gniazda pojedyncze DATA z ramką	szt	31,62
19.	Gniazdo pt 2xRJ-45, ekranowane kat-5-6	szt	30,6
20.	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V, bryzgoodporne, IP-44	szt	3,06
21.	Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2x2P+Z, pt, podwójne, IP-20	szt	52,02
22.	Grunt pokostowy	dm3	2,457
23.	Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,09944
24.	Klamka z szyldem metalowa z blokadą WC srebrna szczotkowana lub złota antyczna	szt	3
25.	Klamka z szyldem metalowa zwykła srebrna szczotkowana lub złota antyczna	szt	5
26.	Kołki plastikowe z metalowym trzpieniem	szt	498,494
27.	Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 2.5-10 mm2	szt	30,9
28.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	210,72325
29.	Kratka wentylacyjna PVC 14x14 cm	szt	15
30.	Kratka wentylacyjna PVC 14x21 cm	szt	2
31.	Kształtki cokołowe podłogowe, wys. 10cm, cięte z płytek 40x40cm, natura, gatunek 1	m	166,668
32.	Listwa progowa płaska ze stali nierdzewnej lub aluminiowa	szt	19
33.	Listwa wykończeniowa kątownik ze stali nierdzewnej lub aluminiowa, prosta	m	6,09
34.	Listwy panelowe PVC wraz z łącznikami i narożnikami	m	179,2637
35.	Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy IP-44	szt	4,08
36.	Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy IP-20	szt	19,38
37.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	9,296
38.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,11975
39.	Moduł awaryjny TQ236 do świetlówek 36W	szt	3
40.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	24,87503
41.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	35,53568
42.	Odbojnica o wysokości 25cm	m2	15,225
43.	Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, 0,9<Uw<1,1 (całego okna), o wymiarach 146,5x163,5cm, typ 050/051 o skrzydłach równych	m2	2,395
44.	Oprawy świetłówek rastrowe 2x36W IP20	szt	10
45.	Oznakowanie drogi ewakuacji	szt	11
46.	Oznakowanie gaśnic	szt	3
47.	Oznakowanie skrzynki elektrycznej	szt	1
48.	Panele podłogowe, kl. AC5	m2	169,48568
49.	Papier ścierny	m2	1,324
50.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	29,86383
51.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	11,6266
52.	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,1925
53.	Piasek do zapraw	m3	3,24955
54.	Płyta podkładowa pod panele gr. 5,5 mm	m2	169,48568
55.	Płytki ceramiczne 40x40cm, natura, gatunek 1	m2	179,979
56.	Podłogowy ogranicznik otwarcia drzwi	szt	19
57.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	306,85031
58.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	24,7695
59.	Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2	m	72,8

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
60.	Rolety okienne materiałowe 1200x300 mm z prowadnicami aluminium	kpl	3
61.	Rolety okienne materiałowe 500x1400 mm z prowadnicami aluminium	kpl	22
62.	Rolety okienne materiałowe 500x1950 mm z prowadnicami aluminium	kpl	6
63.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,58695
64.	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm3	0,9588
65.	Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas	kg	4 086,0077
66.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60 z topnikiem TLR-157	kg	0,3
67.	Sucha zaprawa do spoinowania, kolor	kg	52,935
68.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT'29"	kg	9,0531
69.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	1,888
70.	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	7,05705
71.	Świetlówki T8 (G13)	szt	20,8
72.	Tynk mozaikowy CT'177, ziarno 0,8-1,2 mm	kg	396,3465
73.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,4503
74.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0,995
75.	Warstwa szczerwna na trudne podłoża	kg	80,5941
76.	Wentylator łazienkowy podłączany do światła	szt	1
77.	Woda	m3	4,49752
78.	Wodorotlenek sodowy	kg	14,0933
79.	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B'16A	szt	2
80.	Zapłoniki	szt	20
81.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	917,54
82.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	111,7656

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	3,61224
2.	Samochód samowyładowczy do 5't (1)	m-g	14,02908
3.	Środek transportowy (1)	m-g	21,00948
4.	Wyciąg	m-g	32,0361
5.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	4,24805
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			74,93495