

Przedmiar robót

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach oraz w części korytarza na II piętrze budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przy os. Stalowym 16d w Krakowie

Lokalizacja: **Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze/Kraków Nowa Huta, os. Stalowe 16d, 31-922 Kraków**

Inwestor: **Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Biuro Obsługi Inwestycji "ŚWISTAK" Łukasz Swistak, ul. Kochanowskiego 108, 38-300 Gorlice**

Data opracowania:

2016-05-23

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach oraz w części korytarza na II piętrze budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przy os. Stalowym 16d w Krakowie			
1 Remont wybranych pomieszczeń na II piętrze			
1.1 Kalkulacja indywidualna			
Wyniesienie mebli z pomieszczenia, przyjęto 1,0 r-g/pomieszczenie			
219 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000
220 (sekretariat)	1	=	1,000000
221 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000
222 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000
227 (kierownik sekretariatu)	1	=	1,000000
Ogółem:	5,000		5,000
			pom
1.2 Kalkulacja indywidualna			
Wniesienie mebli do pomieszczenia, przyjęto 1,5 r-g/pomieszczenie			
219 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000
220 (sekretariat)	1	=	1,000000
221 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000
222 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000
227 (kierownik sekretariatu)	1	=	1,000000
Ogółem:	5,000		5,000
			pom
1.3 Kalkulacja indywidualna			
Wyniesienie mebli z pomieszczenia, przyjęto 2,0 r-g/pomieszczenie			
200 (sekretariat)	1	=	1,000000
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	1	=	1,000000
226 (sekretariat)	1	=	1,000000
228 (sekretariat)	1	=	1,000000
229 (sekretariat)	1	=	1,000000
230 (socjalne)	1	=	1,000000
Ogółem:	6,000		6,000
			pom
1.4 Kalkulacja indywidualna			
Wniesienie mebli do pomieszczenia, przyjęto 2,5 r-g/pomieszczenie			
200 (sekretariat)	1	=	1,000000
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	1	=	1,000000
226 (sekretariat)	1	=	1,000000
228 (sekretariat)	1	=	1,000000
229 (sekretariat)	1	=	1,000000
230 (socjalne)	1	=	1,000000
Ogółem:	6,000		6,000
			pom
1.5 Kalkulacja indywidualna			
Wyniesienie mebli z pomieszczenia, przyjęto 3,0 r-g/pomieszczenie			
223/224 (sekretariat)	1	=	1,000000
225 (sekretariat)	1	=	1,000000
Ogółem:	2,000		2,000
			pom
1.6 Kalkulacja indywidualna			
Wniesienie mebli do pomieszczenia, przyjęto 3,5 r-g/pomieszczenie			
223/224 (sekretariat)	1	=	1,000000
225 (sekretariat)	1	=	1,000000
Ogółem:	2,000		2,000
			pom
1.7 Kalkulacja indywidualna			
Wyniesienie sejfu z pomieszczenia, przyjęto 3,0 r-g/pomieszczenie			
226 (sekretariat)	1	=	1,000000
227 (kierownik sekretariatu)	1	=	1,000000
Ogółem:	2,000		2,000
			pom
1.8 Kalkulacja indywidualna			
Wniesienie sejfu do pomieszczenia, przyjęto 3,5 r-g/pomieszczenie			
226 (sekretariat)	1	=	1,000000
227 (kierownik sekretariatu)	1	=	1,000000
Ogółem:	2,000		2,000
			pom
1.9 Kalkulacja indywidualna			
Demontaż karnisza nadokiennego, przyjęto normę robocizny 0,05 r-g/m			
200 (sekretariat)	3,50	=	3,500000
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	4,50	=	4,500000
219 (gabinet prokuratorski)	2,80	=	2,800000
220 (sekretariat)	2,80	=	2,800000
221 (gabinet prokuratorski)	2,80	=	2,800000
222 (gabinet prokuratorski)	2,80	=	2,800000
223/224 (sekretariat)	2,80	=	2,800000
225 (sekretariat)	2,80*2	=	5,600000
226 (sekretariat)	2,00	=	2,000000
227 (kierownik sekretariatu)	2,00	=	2,000000
228 (sekertariat)	2,00	=	2,000000
229 (sekertariat)	2,00	=	2,000000
Ogółem:	35,600		35,600
			m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	J.m.
1.10 KNR 401/816/6						
Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów						
200 (sekretariat)	3,90*6,20	=	24,180000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	5,85*6,50+0,15*0,90	=	38,160000			
219 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	=	16,647500			
220 (sekretariat)	3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	=	16,647500			
221 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	=	16,897500			
222 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	=	16,897500			
223/224 (sekretariat)	3,95*5,00+1,30*2,75+0,20*0,90*2+0,15*1,45	=	23,902500			
225 (sekretariat)	5,10*4,50+0,50*3,40+1,30*1,60+0,20*0,90+0,15*1,45*2	=	27,345000			
226 (sekretariat)	2,75*4,50+0,20*0,90+0,15*1,45	=	12,772500			
227 (kierownik sekretariatu)	3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	=	16,897500			
228 (sekretariat)	3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	=	16,897500			
229 (sekretariat)	3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45	=	16,897500			
	Ogółem:		244,143	244,143		m2
1.11 KNR 401/354/4						
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - drzwi						
219 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
221 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
222 (gabinet prokuratorski) 80/200	1	=	1,000000			
225 (sekretariat) 80/200	1	=	1,000000			
228 (sekretariat) 80/200	1	=	1,000000			
229 (sekretariat) 80/200	1	=	1,000000			
230 (WC męski) 70/200	1	=	1,000000			
	Ogółem:		7,000	7,000		szt
1.12 KNR 401/354/7						
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 - drzwi						
200 (sekretariat) 80/200	1	=	1,000000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego) 80/200	1	=	1,000000			
220 (sekretariat) 80/200	1	=	1,000000			
223/224 (sekretariat) 80/200	2	=	2,000000			
226 (sekretariat) 80/200	1	=	1,000000			
227 (kierownik sekretariatu) 80/200	1	=	1,000000			
230 (WC męski) 90/200	1	=	1,000000			
	Ogółem:		8,000	8,000		szt
1.13 KNR 401/108/11						
Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km - ANALOGIA - elementy drewniane wraz z utylizacją						
parkiet	244,143*0,022	=	5,371146			
drzwi 70x200	0,80*2,10*1	=	1,680000			
drzwi 80x200	0,90*2,10*0,06*13	=	1,474200			
drzwi 90x200	1,00*2,10*0,06*1	=	0,126000			
	Ogółem:		8,651	8,651		m3
1.14 KNR 401/108/12						
Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - ANALOGIA - elementy drewniane wraz z utylizacją						
			8,651	14		m3
1.15 KNRW 403/606/3						
Wymiana opraw świetlówkowych, oprawa 4x20 W - ANALOGIA - demontaż na czas prowadzenia prac, dokładnie umycie oraz ponowny montaż, M=0,000, R=1,100						
R= 1,100 M= 0,000 S= 1,000						
200 (sekretariat)	2	=	2,000000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	4	=	4,000000			
	Ogółem:		6,000	6,000		kpl
1.16 KNRW 403/603/4 (1)						
Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń, oprawa ścienna lub sufitowa, podłoże betonowe - ANALOGIA - demontaż na czas prowadzenia prac, dokładnie umycie oraz ponowny montaż, M=0,000, R=1,100						
R= 1,100 M= 0,000 S= 1,000						
230 (socjalne)	4	=	4,000000			
230 (WC męski)	7	=	7,000000			
	Ogółem:		11,000	11,000		kpl
1.17 KNRW 403/606/2						
Wymiana opraw świetlówkowych, oprawa 2x20 W - ANALOGIA - demontaż na czas prowadzenia prac, dokładnie umycie oraz ponowny montaż, M=0,000, R=1,100						
R= 1,100 M= 0,000 S= 1,000						
219 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000			
220 (sekretariat)	2	=	2,000000			
221 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000			
222 (gabinet prokuratorski)	2	=	2,000000			
223/224 (sekretariat)	3	=	3,000000			
225 (sekretariat)	3	=	3,000000			
226 (sekretariat)	2	=	2,000000			
227 (kierownik sekretariatu)	2	=	2,000000			
228 (sekretariat)	2	=	2,000000			
229 (sekretariat)	2	=	2,000000			
	Ogółem:		22,000	22,000		kpl
1.18 KNR 403/1124/1						
Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy						
200 (sekretariat)	1	=	1,000000			
219 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000			
220 (sekretariat)	1	=	1,000000			
221 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000			
222 (gabinet prokuratorski)	1	=	1,000000			
223/224 (sekretariat)	2	=	2,000000			
225 (sekretariat)	1	=	1,000000			
226 (sekretariat)	1	=	1,000000			
227 (kierownik sekretariatu)	1	=	1,000000			
228 (sekretariat)	1	=	1,000000			
229 (sekretariat)	1	=	1,000000			
230 (socjalne)	2	=	2,000000			
230 (WC męski)	3	=	3,000000			
	Ogółem:		17,000	17,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	J.m.
1.19	KNNR 5/306/2 (1)					
	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy, IP-20					
	200 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	219 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000			
	220 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	221 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000			
	222 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000			
	223/224 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	225 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	226 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	227 (kierownik sekretariatu)	1	= 1,000000			
	228 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	229 (sekretariat)	1	= 1,000000			
			Ogółem:	12,000	12,000	szt
1.20	KNNR 5/307/1 (1)					
	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V, IP-44					
	230 (socjalne)	2	= 2,000000			
	230 (WC męski)	3	= 3,000000			
			Ogółem:	5,000	5,000	szt
1.21	KNR 403/1124/3					
	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10'A, natynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy					
	200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	1	= 1,000000			
			Ogółem:	1,000	1,000	szt
1.22	KNNR 5/306/5 (1)					
	Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy, IP-41 do listew przyściennych					
	200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	1	= 1,000000			
			Ogółem:	1,000	1,000	szt
1.23	KNR 403/1122/1					
	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63'A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny					
	219 (gabinet prokuratorski)	3	= 3,000000			
	220 (sekretariat)	3	= 3,000000			
	221 (gabinet prokuratorski)	3	= 3,000000			
	222 (gabinet prokuratorski)	3	= 3,000000			
	223/224 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	225 (sekretariat)	3	= 3,000000			
	226 (sekretariat)	3	= 3,000000			
	227 (kierownik sekretariatu)	3	= 3,000000			
	228 (sekretariat)	3	= 3,000000			
	229 (sekretariat)	3	= 3,000000			
			Ogółem:	29,000	29,000	szt
1.24	KNNR 5/308/3					
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5' mm2 przelotowe podwójne, IP-20					
	219 (gabinet prokuratorski)	3	= 3,000000			
	220 (sekretariat)	3	= 3,000000			
	221 (gabinet prokuratorski)	3	= 3,000000			
	222 (gabinet prokuratorski)	3	= 3,000000			
	223/224 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	225 (sekretariat)	3	= 3,000000			
	226 (sekretariat)	3	= 3,000000			
	227 (kierownik sekretariatu)	3	= 3,000000			
	228 (sekretariat)	3	= 3,000000			
	229 (sekretariat)	3	= 3,000000			
			Ogółem:	29,000	29,000	szt
1.25	KNR 403/1122/6					
	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63'A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 bieguny					
	200 (sekretariat)	4	= 4,000000			
	200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	4	= 4,000000			
			Ogółem:	8,000	8,000	szt
1.26	KNNR 5/308/5					
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5' mm2 bryzgoszczelne, podwójne z uziemieniem 2x2P+Z do listew przyściennych					
	200 (sekretariat)	4	= 4,000000			
	200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	4	= 4,000000			
			Ogółem:	8,000	8,000	szt
1.27	KNR 403/1122/1					
	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63'A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny					
	230 (socjalne)	4	= 4,000000			
	230 (WC męski)	1	= 1,000000			
			Ogółem:	5,000	5,000	szt
1.28	KNNR 5/308/2					
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5' mm2 przelotowe pojedyncze, bryzgoszczelne, IP-44					
	230 (socjalne)	4	= 4,000000			
	230 (WC męski)	1	= 1,000000			
			Ogółem:	5,000	5,000	szt
1.29	KNR 403/1122/1					
	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63'A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny - gniazdo pt 2xRJ-45, ekranowane kat-5-6					
	219 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	220 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	221 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	222 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	223/224 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	225 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	226 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	227 (kierownik sekretariatu)	2	= 2,000000			
	228 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	229 (sekretariat)	2	= 2,000000			
			Ogółem:	19,000	19,000	szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	J.m.
1.30	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe podwójne - ANALOGIA - gniazdo pt 2xRJ-45, ekranowane kat-5-6				
	219 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	220 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	221 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	222 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	223/224 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	225 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	226 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	227 (kierownik sekretariatu)	2	= 2,000000			
	228 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	229 (sekretariat)	2	= 2,000000			
			Ogółem:	19,000		szt
1.31	KNR 403/1122/4	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, gniazdo natynkowe nieuszczelnione, 2+0 bieguny - gniazdo nt 2xRJ-45, kat 5				
	200 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	2	= 2,000000			
			Ogółem:	4,000		szt
1.32	KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm ² - ANALOGIA - gniazdo nt 2xRJ-45, kat 5				
	200 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	2	= 2,000000			
			Ogółem:	4,000		szt
1.33	KNR 506/702/6	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych o średnicy żył do 0,9 mm pod zaciski, kabel bez ekranu 10-żyłowy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
		(19+4)*2	= 46,000000			
			Ogółem:	46,000		szt
1.34	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny, pojedyncze DATA				
	219 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	220 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	221 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	222 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	223/224 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	225 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	226 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	227 (kierownik sekretariatu)	2	= 2,000000			
	228 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	229 (sekretariat)	2	= 2,000000			
			Ogółem:	19,000		szt
1.35	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe - ANALOGIA - gniazda pojedyncze DATA z ramką				
	219 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	220 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	221 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	222 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	223/224 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	225 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	226 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	227 (kierownik sekretariatu)	2	= 2,000000			
	228 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	229 (sekretariat)	2	= 2,000000			
			Ogółem:	19,000		szt
1.36	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze - ANALOGIA - wymiana dekielków puszek Fi 60				
	200 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	5	= 5,000000			
	219 (gabinet prokuratorski)	3	= 3,000000			
	220 (sekretariat)	5	= 5,000000			
	221 (gabinet prokuratorski)	3	= 3,000000			
	222 (gabinet prokuratorski)	2	= 2,000000			
	223/224 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	225 (sekretariat)	5	= 5,000000			
	226 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	227 (kierownik sekretariatu)	2	= 2,000000			
	228 (sekretariat)	3	= 3,000000			
	229 (sekretariat)	3	= 3,000000			
	230 (socjalne)	3	= 3,000000			
	230 (WC męski)	7	= 7,000000			
			Ogółem:	47,000		szt
1.37	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - ANALOGIA - wymiana kratki PVC o wymiarach 14x14cm, R=0,700, w M - sama kratka wentylacyjna R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000				
	219 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000			
	220 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	221 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000			
	222 (gabinet prokuratorski)	1	= 1,000000			
	223/224 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	225 (sekretariat)	2	= 2,000000			
	226 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	227 (kierownik sekretariatu)	1	= 1,000000			
	228 (sekretariat)	1	= 1,000000			
	229 (sekretariat)	1	= 1,000000			
			Ogółem:	11,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.38 KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - ANALOGIA - wymiana kratki PVC o wymiarach 14x21cm, R=0,700, w M - sama kratka wentylacyjna R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000 200 (sekretariat) 1 = 1,000000 200 (gabinet Prokuratora Rejonowego) 1 = 1,000000 230 (socjalne) 1 = 1,000000 230 (WC męski) 1 = 1,000000 Ogółem: 4,000		4,000		szt
1.39 KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek 230 (socjalne) 1 = 1,000000 Ogółem: 1,000		1,000		szt
1.40 KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny - ANALOGIA - z dostawą materiału, moc 20 W, wydajność 150 m3/h, podłączany do światła, z kratką, z możliwością wyłączenia, pomimo działania oświetlenia 230 (socjalne) 1 = 1,000000 Ogółem: 1,000		1,000		szt
1.41 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm - pod płytki ceramiczne - ANALOGIA - warstwa szczepna na trudne podłoża Atlas Grunto-Plast lub równoważna, zużycie: 0,3 kg/m2 200 (sekretariat) - jedynie połowa pomieszczenia 3,90*3,10 = 12,090000 223/224 (sekretariat) 3,95*5,00+1,30*2,75+0,20*0,90*2+0,15*1,45 = 23,902500 225 (sekretariat) 5,10*4,50+0,50*3,40+1,30*1,60+0,20*0,90+0,15*1,45*2 = 27,345000 226 (sekretariat) 2,75*4,50+0,20*0,90+0,15*1,45 = 12,772500 228 (sekretariat) 3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45 = 16,897500 229 (sekretariat) 3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45 = 16,897500 220 (sekretariat) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45 = 16,647500 Ogółem: 126,553		126,553		m2
1.42 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm - pod płytki ceramiczne		126,553	5	m2
1.43 NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - pod płytki ceramiczne		126,553		m2
1.44 KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana - ścieralność wgłębna: < 130 mm3, klasa antypoślizgowości: R10, nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie: min. 45N/mm2, odporne na płamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura-nieszklione, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, Nowa Gala QZ lub równoważne		126,553		m2
1.45 KNNR 2/1209/5	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej, wys. 10 cm, cięte z płytek gresowych 40x40 cm - ścieralność wgłębna: < 130 mm3, klasa antypoślizgowości: R10, nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie: min. 45N/mm2, odporne na płamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura-nieszklione, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, Nowa Gala QZ lub równoważne 200 (sekretariat) - jedynie połowa pomieszczenia 3,90+3,10*2-0,80 = 9,300000 223/224 (sekretariat) (3,95+1,30)*2+5,00*2+0,20*4+0,15*2-0,80*2 = 20,000000 225 (sekretariat) (5,10+1,30)*2+5,00*2+0,20*2+0,15*4-0,80 = 23,000000 226 (sekretariat) 2,75*2+4,50*2+0,20*2+0,15*2-0,80 = 14,400000 228 (sekretariat) 3,30*2+5,00*2+0,20*2+0,15*2-0,80 = 16,500000 229 (sekretariat) 3,30*2+5,00*2+0,20*2+0,15*2-0,80 = 16,500000 220 (sekertariat) 3,25*2+5,00*2+0,20*2+0,15*2-0,80 = 16,400000 Ogółem: 116,100		116,100		m
1.46 KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - ANALOGIA - listwa wykończeniowa płaska ze stali nierdzewnej lub aluminiowa, prosta, z dostawą listwy - dokładny wymiar i kolor do ustalenia z Inwestorem 200 (sekretariat) - na połączeniu posadzki z płytek ceramicznych i paneli 3,90 = 3,900000 Ogółem: 3,900		3,900		m
1.47 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm - pod panele - ANALOGIA - warstwa szczepna na trudne podłoża Atlas Grunto-Plast lub równoważna, zużycie: 0,3 kg/m2 200 (sekretariat) - jedynie połowa pomieszczenia 3,90*3,10 = 12,090000 200 (gabinet Prokuratora Rejonowego) 5,85*6,50+0,15*0,90 = 38,160000 219 (gabinet prokuratorski) 3,25*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45 = 16,647500 221 (gabinet prokuratorski) 3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45 = 16,897500 222 (gabinet prokuratorski) 3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45 = 16,897500 227 (kierownik sekretariatu) 3,30*5,00+0,20*0,90+0,15*1,45 = 16,897500 Ogółem: 117,590		117,590		m2
1.48 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm - pod panele		117,590	5	m2
1.49 KNR 202/616/1	Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa - ANALOGIA - folia PE, gr. min. 0,2 mm pod panele, łączona szczelnie poprzez stosowanie systemowych taśm klejących		117,590		m2
1.50 NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy) - ANALOGIA - panele o klasie ścieralności AC5 (norma = 1,04m2/m2) + płyta podkładowa pod panele gr. 5,5 mm (norma = 1,04 m2/m2) + kołki plastikowe z metalowym trzpieniem do listew (norma = 2 szt/m2) + listwy panelowe PVC wraz z łącznikami i narożnikami (norma = 1,1 m/m2), bez kleju i bez gwoździ w M, panele i listwy w kolorze drewna, ustalonym z Inwestorem		117,590		m2
1.51 NNRNKB 202/1026/5	Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi 1-skrzydłowe - ANALOGIA - dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych o rozmiarze 90, skrzydło w okleinie naturalnej, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Inwestorem; wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą oklejoną okleina naturalną, wykończenie lakierem mat, w dolnej części tuleje wentylacyjne o min. przekroju 0,022m2 - srebrne, w skład kompletu powinien wchodzić zamek z czołem srebrny połysk, dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, zawiasy czopowe, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica metalowa kątowna o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła; drzwi Porta Nova Natura lub równoważne, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane 230 (WC męski) 90/200 0,90*2,00 = 1,800000 Ogółem: 1,800		1,800		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.52 NNRNKB 202/1026/5 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi 1-skrzydłowe - ANALOGIA - dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych o minimalnej izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB, o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Inwestorem; w skład kompletu powinny wchodzić: trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, ogranicznik otwarcia drzwi, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy, ościeżnica metalowa kątowna o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła; drzwi Porta lub równoważne, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane					
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
Ogółem:			1,600		m2
1.53 NNRNKB 202/1026/5 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi 1-skrzydłowe - ANALOGIA - dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych o minimalnej izolacyjności akustycznej min. Rw=27dB, o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Inwestorem; w skład kompletu powinny wchodzić: trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, ogranicznik otwarcia drzwi, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy, ościeżnica metalowa kątowna o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła; drzwi Porta lub równoważne, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane					
200 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
219 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
220 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
221 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
222 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
223/224 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00*2	= 3,200000			
225 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
226 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
227 (kierownik sekretariatu) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
228 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
229 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000			
Ogółem:			19,200		m2
1.54 NNRNKB 202/1026/5 Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi 1-skrzydłowe - ANALOGIA - dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych o rozmiarze 70, skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, lakierowane, białe; w skład kompletu powinien wchodzić zamek dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica stalowa z kształtowników typu FD 7 pomalowana na kolor biały, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane					
230 (WC męski) 70/200	0,70*2,00	= 1,400000			
Ogółem:			1,400		m2
1.55 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami - klamka z szyldem metalowa zwykła srebrna szczotkowana lub złota antyczna - klamka Porta Royal lub równoważna, dokładny rodzaj do ustalenia z Inwestorem					
Ogółem:			15,000		szt
1.56 KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progi - ANALOGIA - listwy progowe płaskie ze stali nierdzewnej lub aluminiowe bez drzwi w pom. Prokuratora Rejonowego nr 200					
	15-1	= 14,000000			
Ogółem:			14,000		szt
1.57 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk - ANALOGIA - rozebranie starych odbojnic ściennych					
200 (sekretariat)	2,00*0,25	= 0,500000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	2,00*0,25	= 0,500000			
219 (gabinet prokuratorski)	2,00*2*0,25	= 1,000000			
220 (sekretariat)	2,00*2*0,25	= 1,000000			
221 (gabinet prokuratorski)	2,00*2*0,25	= 1,000000			
222 (gabinet prokuratorski)	2,00*2*0,25	= 1,000000			
223/224 (sekretariat)	2,00*0,25	= 0,500000			
227 (kierownik sekretariatu)	2,00*2*0,25	= 1,000000			
228 (sekretariat)	2,00*2*0,25	= 1,000000			
Ogółem:			7,500		m2
1.58 KNRW 401/407/1 Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego, z dwóch warstw desek o grubości 25 mm - ANALOGIA - montaż nowych odbojnic o wysokości 25cm (okleina w kolorze drewna - dokładny kolor do uzgodnienia z Inwestorem) i grubości 18-20mm, norma odbojnic 1,05m2/m2, norma kołków 8szt/m2 - ranty również okleinowane, naklejane zaślepki na główkach kołków					
200 (sekretariat)	2,00*0,25	= 0,500000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	(2,00+1,00)*0,25	= 0,750000			
219 (gabinet prokuratorski)	(2,00*2+1,00)*0,25	= 1,250000			
220 (sekretariat)	(2,00*3+1,00)*0,25	= 1,750000			
221 (gabinet prokuratorski)	(2,00*2+1,00)*0,25	= 1,250000			
222 (gabinet prokuratorski)	(4,00+2,00+1,00)*0,25	= 1,750000			
223/224 (sekretariat)	(3,00+1,00)*0,25	= 1,000000			
226 (sekretariat)	2,00*0,25	= 0,500000			
227 (kierownik sekretariatu)	(3,00+2,00)*0,25	= 1,250000			
228 (sekretariat)	(2,00*2+1,00*2)*0,25	= 1,500000			
229 (sekretariat)	1,00*4*0,25	= 1,000000			
Ogółem:			12,500		m2
1.59 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm - po zdemontowanych drzwiach					
	(2,10*2+0,80)*1+(2,10*2+0,90)*13+(2,10*2+1,00)*1	= 76,500000			
Ogółem:			76,500		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	J.m.
1.60 KNR 401/701/2						
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej ściany (przyjęto 5% lub 10% wszystkich powierzchni ścian murowanych):						
200 (sekretariat)	(3,90*2,80*2+6,20*2,80*2)*0,05	=	2,828000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	(5,85*2,80*2+6,50*2,80*2)*0,05	=	3,458000			
219 (gabinet prokuratorski)	(3,25*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,10	=	4,620000			
220 (sekretariat)	(3,25*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,10	=	4,620000			
221 (gabinet prokuratorski)	(3,30*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,10	=	4,648000			
222 (gabinet prokuratorski)	(3,30*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05	=	2,324000			
223/224 (sekretariat)	(3,95*2,80*2+1,30*2,80+5,00*2,80)*0,05	=	1,988000			
225 (sekretariat)	(5,10*2,80*2+1,30*2,80+5,00*2,80)*0,05	=	2,310000			
226 (sekretariat)	(2,75*2,80*2+4,50*2,80*2)*0,05	=	2,030000			
227 (kierownik sekretariatu)	(3,30*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05	=	2,324000			
228 (sekretariat)	(3,30*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05	=	2,324000			
229 (sekretariat)	(3,30*2,80*2+5,00*2,80*2)*0,05	=	2,324000			
230 (socjalne)	(3,35*0,80*2+5,00*0,80*2)*0,10	=	1,336000			
230 (WC męski)	(1,95*0,80*2+2,30*0,80*2+5,00*0,80*2+3,75*0,80*2)*0,10	=	2,080000			
	Ogółem:		39,214	39,214		m2
1.61 KNR 401/701/8						
Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej sufity (przyjęto 5% lub 10% wszystkich powierzchni sufitów betonowych):						
200 (sekretariat)	(3,90*6,20)*0,05	=	1,209000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	(5,85*6,50)*0,05	=	1,901250			
219 (gabinet prokuratorski)	(3,25*5,00)*0,10	=	1,625000			
220 (sekretariat)	(3,25*5,00)*0,10	=	1,625000			
221 (gabinet prokuratorski)	(3,30*5,00)*0,10	=	1,650000			
222 (gabinet prokuratorski)	(3,30*5,00)*0,05	=	0,825000			
223/224 (sekretariat)	(3,95*5,00+1,30*2,75)*0,05	=	1,166250			
225 (sekretariat)	(5,10*4,50+0,50*3,40+1,30*1,60)*0,05	=	1,336500			
226 (sekretariat)	(2,75*4,50)*0,05	=	0,618750			
227 (kierownik sekretariatu)	(3,30*5,00)*0,05	=	0,825000			
228 (sekretariat)	(3,30*5,00)*0,05	=	0,825000			
229 (sekretariat)	(3,30*5,00)*0,05	=	0,825000			
230 (socjalne)	(3,35*5,00)*0,10	=	1,675000			
230 (WC męski)	(1,95*2,30+5,00*1,90+2,10*2,60)*0,10	=	1,944500			
	Ogółem:		18,051	18,051		m2
1.62 KNR 401/108/11						
Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1 km, wraz z utylizacją przyjęto wsp. spalnienia po odspojeniu - 1,25 odbity tynk						
	(39,214+18,051)*0,025*1,25	=	1,789531			
	Ogółem:		1,790	1,790		m3
1.63 KNR 401/108/12						
Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, wraz z utylizacją						
			1,790	14		m3
1.64 KNR 401/711/1 (1)						
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)						
			39,214			m2
1.65 KNR 401/711/13 (1)						
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)						
			18,051			m2
1.66 KNRW 401/1202/9						
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ²						
ściany:						
200 (sekretariat)	3,90*2,80*2+6,20*2,80*2	=	56,560000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	5,85*2,80*2+6,50*2,80*2	=	69,160000			
219 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
220 (sekretariat)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
221 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
222 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
223/224 (sekretariat)	3,95*2,80*2+1,30*2,80+5,00*2,80	=	39,760000			
225 (sekretariat)	5,10*2,80*2+1,30*2,80+5,00*2,80	=	46,200000			
226 (sekretariat)	2,75*2,80*2+4,50*2,80*2	=	40,600000			
227 (kierownik sekretariatu)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
228 (sekretariat)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
229 (sekretariat)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
230 (socjalne)	3,35*0,80*2+5,00*0,80*2	=	13,360000			
230 (WC męski)	1,95*0,80*2+2,30*0,80*2+5,00*0,80*2+3,75*0,80*2	=	20,800000			
sufity:						
200 (sekretariat)	3,90*6,20	=	24,180000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	5,85*6,50	=	38,025000			
219 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
220 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
221 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00	=	16,500000			
222 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00	=	16,500000			
223/224 (sekretariat)	3,95*5,00+1,30*2,75	=	23,325000			
225 (sekretariat)	5,10*4,50+0,50*3,40+1,30*1,60	=	26,730000			
226 (sekretariat)	2,75*4,50	=	12,375000			
227 (kierownik sekretariatu)	3,30*5,00	=	16,500000			
228 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000			
229 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000			
230 (socjalne)	3,35*5,00	=	16,750000			
230 (WC męski)	1,95*2,30+5,00*1,90+2,10*2,60	=	19,445000			
	Ogółem:		887,070	887,070		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	J.m.
1.67 NNRNKB 202/1134/2 (2)						
Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany						
ściany:						
200 (sekretariat)	3,90*2,80*2+6,20*2,80*2	=	56,560000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	5,85*2,80*2+6,50*2,80*2	=	69,160000			
219 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
220 (sekretariat)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
221 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
222 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
223/224 (sekretariat)	3,95*2,80*2+1,30*2,80+5,00*2,80	=	39,760000			
225 (sekretariat)	5,10*2,80*2+1,30*2,80+5,00*2,80	=	46,200000			
226 (sekretariat)	2,75*2,80*2+4,50*2,80*2	=	40,600000			
227 (kierownik sekretariatu)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
228 (sekretariat)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
229 (sekretariat)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
230 (socjalne)	3,35*0,80*2+5,00*0,80*2	=	13,360000			
230 (WC męski)	1,95*0,80*2+2,30*0,80*2+5,00*0,80*2+3,75*0,80*2	=	20,800000			
	Ogółem:		611,240	611,240		m2
1.68 NNRNKB 202/1134/1 (2)						
Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity						
sufity:						
200 (sekretariat)	3,90*6,20	=	24,180000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	5,85*6,50	=	38,025000			
219 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
220 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000			
221 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00	=	16,500000			
222 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00	=	16,500000			
223/224 (sekretariat)	3,95*5,00+1,30*2,75	=	23,325000			
225 (sekretariat)	5,10*4,50+0,50*3,40+1,30*1,60	=	26,730000			
226 (sekretariat)	2,75*4,50	=	12,375000			
227 (kierownik sekretariatu)	3,30*5,00	=	16,500000			
228 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000			
229 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000			
230 (socjalne)	3,35*5,00	=	16,750000			
230 (WC męski)	1,95*2,30+5,00*1,90+2,10*2,60	=	19,445000			
	Ogółem:		275,830	275,830		m2
1.69 KNRW 202/830/4						
Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa						
ściany:						
200 (sekretariat)	3,90*2,80*2+6,20*2,80*2	=	56,560000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	5,85*2,80*2+6,50*2,80*2	=	69,160000			
219 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
220 (sekretariat)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000			
221 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
222 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
223/224 (sekretariat)	3,95*2,80*2+1,30*2,80+5,00*2,80	=	39,760000			
225 (sekretariat)	5,10*2,80*2+1,30*2,80+5,00*2,80	=	46,200000			
226 (sekretariat)	2,75*2,80*2+4,50*2,80*2	=	40,600000			
227 (kierownik sekretariatu)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
228 (sekretariat)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
229 (sekretariat)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000			
230 (socjalne)	3,35*0,80*2+5,00*0,80*2	=	13,360000			
230 (WC męski)	1,95*0,80*2+2,30*0,80*2+5,00*0,80*2+3,75*0,80*2	=	20,800000			
	Ogółem:		611,240	611,240		m2
1.70 KNRW 202/830/6						
Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa						
sufity:						
200 (sekretariat)	3,90*6,20	=	24,180000			
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	5,85*6,50	=	38,025000			
219 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000			
220 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000			
221 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00	=	16,500000			
222 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00	=	16,500000			
223/224 (sekretariat)	3,95*5,00+1,30*2,75	=	23,325000			
225 (sekretariat)	5,10*4,50+0,50*3,40+1,30*1,60	=	26,730000			
226 (sekretariat)	2,75*4,50	=	12,375000			
227 (kierownik sekretariatu)	3,30*5,00	=	16,500000			
228 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000			
229 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000			
230 (socjalne)	3,35*5,00	=	16,750000			
230 (WC męski)	1,95*2,30+5,00*1,90+2,10*2,60	=	19,445000			
	Ogółem:		275,830	275,830		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.71 KNR 202/1505/3					
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, farba emulsyjna akrylowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem					
ściany:					
200 (sekretariat)	3,90*2,80*2+6,20*2,80*2	=	56,560000		
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	5,85*2,80*2+6,50*2,80*2	=	69,160000		
219 (gabinet prokuratorski)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000		
220 (sekretariat)	3,25*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,200000		
221 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000		
222 (gabinet prokuratorski)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000		
223/224 (sekretariat)	3,95*2,80*2+1,30*2,80+5,00*2,80+5,00*2,80+1,30*2,80	=	57,400000		
225 (sekretariat)	5,10*2,80*2+1,30*2,80+5,00*2,80+5,00*2,80+1,30*2,80	=	63,840000		
226 (sekretariat)	2,75*2,80*2+4,50*2,80*2	=	40,600000		
227 (kierownik sekretariatu)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000		
228 (sekretariat)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000		
229 (sekretariat)	3,30*2,80*2+5,00*2,80*2	=	46,480000		
230 (socjalne)	3,35*0,80*2+5,00*0,80*2	=	13,360000		
230 (WC męski)	1,95*0,80*2+2,30*0,80*2+5,00*0,80*2+3,75*0,80*2	=	20,800000		
sufity:					
200 (sekretariat)	3,90*6,20	=	24,180000		
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	5,85*6,50	=	38,025000		
219 (gabinet prokuratorski)	3,25*5,00	=	16,250000		
220 (sekretariat)	3,25*5,00	=	16,250000		
221 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00	=	16,500000		
222 (gabinet prokuratorski)	3,30*5,00	=	16,500000		
223/224 (sekretariat)	3,95*5,00+1,30*2,75	=	23,325000		
225 (sekretariat)	5,10*4,50+0,50*3,40+1,30*1,60	=	26,730000		
226 (sekretariat)	2,75*4,50	=	12,375000		
227 (kierownik sekretariatu)	3,30*5,00	=	16,500000		
228 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000		
229 (sekretariat)	3,30*5,00	=	16,500000		
230 (socjalne)	3,35*5,00	=	16,750000		
230 (WC męski)	1,95*2,30+5,00*1,90+2,10*2,60	=	19,445000		
			Ogółem:	922,350	m2
1.72 KNR 401/1212/28 (1)					
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne, farba olejna, półmat, kolor					
200 (sekretariat)	2,80*2+0,80*2	=	7,200000		
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	3,00*2+2,80*2	=	11,600000		
219 (gabinet prokuratorski)	2,80*2+1,60*2	=	8,800000		
220 (sekretariat)	1,50*2	=	3,000000		
221 (gabinet prokuratorski)	2,80*2+1,50*2	=	8,600000		
222 (gabinet prokuratorski)	1,50*2	=	3,000000		
223/224 (sekretariat)	2,80*2+2,50*2	=	10,600000		
225 (sekretariat)	0,60*2+1,30*2+2,80*2	=	9,400000		
226 (sekretariat)	2,80*2+0,80*2	=	7,200000		
227 (kierownik sekretariatu)	2,80*2+1,00*2	=	7,600000		
228 (sekretariat)	1,50*2	=	3,000000		
229 (sekretariat)	2,80*2+1,00*2	=	7,600000		
230 (socjalne)	1,50*2	=	3,000000		
230 (WC męski)	2,80*2+1,00*2	=	7,600000		
			Ogółem:	98,200	m
1.73 KNR 401/1212/2 (1)					
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, farba olejna, półmat, kolor - skrzynki elektryczne					
230 (WC męski)	0,55*0,55	=	0,302500		
			Ogółem:	0,303	m2
1.74 KNR 401/1206/5 (1)					
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - ANALOGIA - malowanie i szpachlowanie parapetów betonowych (wraz ze spodem), farba olejna, półmat, kolor do uzgodnienia z Inwestorem					
200 (sekretariat)	(0,50+0,15+0,05)*3,10-0,35*0,20*2	=	2,030000		
200 (gabinet Prokuratora Rejonowego)	(0,45+0,15+0,05)*3,00-0,15*0,20*2	=	1,890000		
219 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
220 (sekretariat)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
221 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
222 (gabinet prokuratorski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
223/224 (sekretariat)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
225 (sekretariat)	(0,35+0,25+0,05)*1,50*2	=	1,950000		
226 (sekretariat)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
227 (kierownik sekretariatu)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
228 (sekretariat)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
229 (sekretariat)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
230 (socjalne)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
230 (WC męski)	(0,35+0,25+0,05)*1,50	=	0,975000		
			Ogółem:	16,595	m2
1.75 KNR 202/1016/1 (1)					
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt fталowy + farba fталowa - ANALOGIA - malowanie ościeżnic stalowych, przyjęto R: tylko malarze grupa II - 0,37 r-g/szt, M - bez dostawy ościeżnicy, S=0,000, farba półmat, kolor					
R= 1,000 M= 1,000 S= 0,000					
230 (socjalne)	1	=	1,000000		
230 (WC męski)	2	=	2,000000		
			Ogółem:	3,000	szt
1.76 KNR 202/1018/1 (1)					
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, malowane 2-krotnie i szklone na budowie, 1-dzielne pełne, do 1.6 m2, (grunt fталowy + farba fталowa) - ANALOGIA - malowanie skrzydeł drzwiowych pełnych, przyjęto R: tylko malarze grupa II - 1,68 r-g/m2, M - bez dostawy skrzydeł drzwiowych, S=0,000, farba półmat, kolor					
R= 1,000 M= 1,000 S= 0,000					
230 (socjalne)	0,80*2,00	=	1,600000		
230 (WC męski)	0,80*2,00	=	1,600000		
			Ogółem:	3,200	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.77	KNR 202/1018/3 (1) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, malowane 2-krotnie i szklone na budowie, 1-dzielne szklone, do 1.6 m ² , szyba do 0.2 m ² , (grunt ftalowy + farba ftalowa, kit pokostowy) - ANALOGIA - malowanie skrzydeł drzwiowych łazienkowych, przyjęto R: tylko malarze grupa II - 1,68 r-g/m ² , M - bez dostawy skrzydeł drzwiowych, gwoździ stolarskich, kitu szklarskiego i szkła płaskiego, S=0,000, farba półmat, kolor R= 1,000 M= 1,000 S= 0,000 230 (WC męski)	0,80*2,00	= 1,600000 Ogółem: 1,600	1,600	m2
1.78	KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami - klamka z szyldem metalowa z blokadą WC srebrna szczotkowana lub złota antyczna - klamka Porta Royal lyb równoważna, dokładny rodzaj do ustalenia z Inwestorem 230 (WC męski)	1	= 1,000000 Ogółem: 1,000	1,000	szt
1.79	KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami - klamka z szyldem metalowa zwykła srebrna szczotkowana lub złota antyczna - klamka Porta Royal lub równoważna, dokładny rodzaj do ustalenia z Inwestorem 230 (socjalne) 230 (WC męski)	1 1	= 1,000000 = 1,000000 Ogółem: 2,000	2,000	szt
1.80	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenia biurowe	244,143	= 244,143000 Ogółem: 244,143	244,143	m2
1.81	KNRW 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych	1,45*1,65*13+0,85*1,65*6	= 39,517500 Ogółem: 39,518	39,518	m2
1.82	KNR 921/102/2 Ręczne oczyszczanie i mycie ścianek, boazerii drewnianych, powierzchnia do 5 m ² - ANALOGIA - mycie płytek ceramicznych na ścianach przy użyciu detergentu 230 (socjalne) 230 (WC męski)	3,35*2,00*2+5,00*2,00*2 1,95*2,00*2+2,30*2,00*2+5,00*2,00*2+3,75*2,00*2+1,25*2,00*2	= 33,400000 = 57,000000 Ogółem: 90,400	90,400	m2
1.83	KNR 921/102/1 Ręczne oczyszczanie i mycie podłóg, do 5 m ² - ANALOGIA - mycie płytek ceramicznych na podłodze przy użyciu detergentu 230 (socjalne) 230 (WC męski)	3,35*5,00+0,15*1,45+0,12*0,90 1,95*2,30+5,00*1,90+2,10*2,60+0,15*1,45+0,20*0,90+0,12*0,90	= 17,075500 = 19,950500 Ogółem: 37,026	37,026	m2
1.84	KNR 921/102/2 Ręczne oczyszczanie i mycie ścianek, boazerii drewnianych, powierzchnia do 5 m ² - ANALOGIA - mycie grzejników płytowych 200 (sekretariat) 200 (gabinet Prokuratora Rejonowego) 219 (gabinet prokuratorski) 220 (sekretariat) 221 (gabinet prokuratorski) 222 (gabinet prokuratorski) 223/224 (sekretariat) 225 (sekretariat) 226 (sekretariat) 227 (kierownik sekretariatu) 228 (sekretariat) 229 (sekretariat) 230 (socjalne) 230 (WC męski)	1,20*0,80 1,60*0,80 0,80*0,80 0,80*0,80 0,80*0,80 0,80*0,80 0,80*0,80 0,80*0,80 0,70*0,80+1,10*0,80 1,10*0,80 0,80*0,80 0,80*0,80 0,80*0,80 0,80*0,80 0,80*0,80 1,40*0,80	= 0,960000 = 1,280000 = 0,640000 = 0,640000 = 0,640000 = 0,640000 = 0,640000 = 0,640000 = 1,440000 = 0,880000 = 0,640000 = 0,640000 = 0,640000 = 0,640000 = 1,120000 Ogółem: 11,440	11,440	m2
1.85	Kalkulacja indywidualna Dokładne umycie przy użyciu detergentów elementów białego montażu w łazience męskiej nr 230, tj. 2 szt umywalki, 1 szt WC, 1 szt pisuaru, 1 podgrzewacza wody, baterii, szafek, lad, luster i pozostałego sprzętu			1,000	kpl
1.86	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż rolet okiennych materiałowych o wymiarach 500x1400 mm (kolor do ustalenia z Inwestorem), w kasecie z prowadnicami aluminium w kolorze białym, przyjęto robociznę: 0,8 r-g/kpl, rolety Prestiż firmy Roletex lub równoważne 13*2		= 26,000000 Ogółem: 26,000	26,000	kpl
1.87	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż rolet okiennych materiałowych o wymiarach 600x1400 mm (kolor do ustalenia z Inwestorem), w kasecie z prowadnicami aluminium w kolorze białym, przyjęto robociznę: 0,8 r-g/kpl, rolety Prestiż firmy Roletex lub równoważne 6*1		= 6,000000 Ogółem: 6,000	6,000	kpl
2 Remont części korytarza II piętra					
2.1	KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów minus słupy G-K plus przy drzwiach	(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*2,00 -0,70*0,50*2 0,20*1,00*1+0,20*0,90*11	= 49,400000 = -0,700000 = 2,180000 Ogółem: 50,880	50,880	m2
2.2	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km - ANALOGIA - elementy drewniane wraz z utylizacją parkiet	50,880*0,022	= 1,119360 Ogółem: 1,119	1,119	m3
2.3	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - ANALOGIA - elementy drewniane wraz z utylizacją			1,119	14 m3
2.4	KNRW 403/606/2 Wymiana opraw świetłówkowych, oprawa 2x20 W - wymiana na oprawy rastrowe: obudowa z blachy stalowej, kolor biały, 2x36W IP20, źródło światła T8 (G13), długość ok. 1200 mm, MONZA 2x36W PAR EVG Plexiform lub równoważne			7,000	kpl
2.5	KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - moduł awaryjny TQ236 do świetlówek 36W, PX2073129 firmy Plexiform lub równoważny			2,000	szt
2.6	KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy			2,000	szt
2.7	KNNR 5/306/2 (1) Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy, IP-20			2,000	szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
2.8	KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	2,000		szt
2.9	KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe podwójne, IP-20	2,000		szt
2.10	KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze - ANALOGIA - wymiana dekielków puszek Fi 60	10,000		szt
2.11	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm - pod płytki ceramiczne minus słupy G-K plus przy drzwiach	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*2,00$ = 49,400000 $-0,70*0,50*2$ = -0,700000 $0,20*1,00*1+0,20*0,90*11$ = 2,180000 Ogółem: 50,880	50,880	m2
2.12	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm - pod płytki ceramiczne	50,880	5	m2
2.13	NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - pod płytki ceramiczne	50,880		m2
2.14	KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana - ścieralność wgłębna: < 130 mm ³ , klasa antypoślizgowości: R10, nasiąkliwość < 0,1%, wytrzymałość na zginanie: min. 45N/mm ² , odporne na plamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura-nieszklione, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, Nowa Gala QZ lub równoważne	50,880		m2
2.15	KNNR 2/1209/5 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej, wys. 10 cm, cięte z płytek gresowych 40x40 cm - ścieralność wgłębna: < 130 mm ³ , klasa antypoślizgowości: R10, nasiąkliwość < 0,1%, wytrzymałość na zginanie: min. 45N/mm ² , odporne na plamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura-nieszklione, kolor do ustalenia z Inwestorem, Nowa Gala QZ lub równoważne plus słupy G-K plus przy drzwiach minus drzwi	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*2+2,00$ = 51,400000 $+0,50*2*2$ = 2,000000 $+0,20*2*12$ = 4,800000 $-0,80*11-0,90*1-1,45$ = -11,150000 Ogółem: 47,050	47,050	m
2.16	KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - ANALOGIA - listwa wykończeniowa kątownik ze stali nierdzewnej lub aluminiowa, prosta, z dostawą listwy - dokładny wymiar i kolor do ustalenia z Inwestorem na końcu korytarza	1,45 Ogółem: 1,450	1,450	m
2.17	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej ściany (przyjęto 5% wszystkich powierzchni ścian murowanych):	$((6,30+0,70+13,90+0,70+3,10+4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,15*2+2,00*2,15*2-1,45*2,15*2-1,50*2,15-0,70*2,15*5)*0,05$ = 12,265750 $((6,30+0,70+13,90+0,70+3,10+4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*0,65*2+2,00*0,65*2-1,45*0,35*2-1,50*0,35-0,70*0,65*5-0,45*(13,90+13,10+8,80))*0,05$ = 2,968750 Ogółem: 15,235	15,235	m2
2.18	KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej sufity (przyjęto 5% wszystkich powierzchni sufitów betonowych):	$((6,30+0,70+13,90+0,70+3,10+4,20+0,70+13,10+0,70+8,80+0,70+6,10)*2,00-0,50*(13,90+13,10+8,80+0,70*5))*0,05$ = 4,917500 Ogółem: 4,918	4,918	m2
2.19	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km, wraz z utylizacją przyjęto wsp. spalchnienia po odspojeniu - 1,25 odbity tynk	$(15,235+4,918)*0,025*1,25$ = 0,629781 Ogółem: 0,630	0,630	m3
2.20	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, wraz z utylizacją	0,630	14	m3
2.21	KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)	15,235		m2
2.22	KNR 401/711/13 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)	4,918		m2
2.23	KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ściany: minus drzwi szklane minus słupy G-K	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*2,15*2+2,00*2,15$ = 110,510000 $-1,45*2,15$ = -3,117500 $-0,70*2,15*2$ = -3,010000 Ogółem: 104,383	104,383	m2
2.24	KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² ściany: minus drzwi szklane minus słupy G-K minus podciągi G-K sufity: minus podciągi G-K	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*0,65*2+2,00*0,65$ = 33,410000 $-1,45*0,35$ = -0,507500 $-0,70*0,65*2$ = -0,910000 $-0,45*(13,90)$ = -6,255000 $(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*2,00$ = 49,400000 $-0,50*(13,90+0,70*2)$ = -7,650000 Ogółem: 67,488	67,488	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2.25	NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany ściany: minus drzwi szklane plus słupy G-K	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*1,10*2+2,00*1,10$ = 56,540000 $-1,45*0,8$ = -1,160000 $+0,50*1,10*2*2$ = 2,200000 Ogółem: 57,580	57,580		m2
2.26	NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity minus podciągi G-K	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*2,00$ = 49,400000 $-0,50*(13,90+0,70*2)$ = -7,650000 Ogółem: 41,750	41,750		m2
2.27	KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - pod malowanie minus drzwi szklane minus słupy G-K minus podciągi G-K	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*1,10*2+2,00*1,10$ = 56,540000 $-1,45*0,8$ = -1,160000 $-0,70*1,10*2$ = -1,540000 $-0,45*(13,90)$ = -6,255000 Ogółem: 47,585	47,585		m2
2.28	KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - pod malowanie minus podciągi G-K	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*2,00$ = 49,400000 $-0,50*(13,90+0,70*2)$ = -7,650000 Ogółem: 41,750	41,750		m2
2.29	KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, farba emulsyjna akrylowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem ściany: minus drzwi szklane plus słupy G-K sufity:	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*1,10*2+2,00*1,10$ = 56,540000 $-1,45*0,8$ = -1,160000 $+0,50*1,10*2*2$ = 2,200000 $(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*2,00$ = 49,400000 Ogółem: 106,980	106,980		m2
2.30	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - pod tynk mozaikowy minus drzwi szklane minus słupy G-K	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*1,70*2+2,00*1,70$ = 87,380000 $-1,45*1,70$ = -2,465000 $-0,70*1,70*2$ = -2,380000 Ogółem: 82,535	82,535		m2
2.31	ZKNR C 1/113/1 (2) Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu minus drzwi szklane plus słupy G-K	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*1,70*2+2,00*1,70$ = 87,380000 $-1,45*1,70$ = -2,465000 $+0,50*1,70*2*2$ = 3,400000 Ogółem: 88,315	88,315		m2
2.32	ZKNR C 1/113/3 (2) Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT' 177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, środek transportu, kolor do ustalenia z Inwestorem minus drzwi szklane plus słupy G-K	$(6,30+0,70+13,90+0,70+3,10)*1,70*2+2,00*1,70$ = 87,380000 $-1,45*1,70$ = -2,465000 $+0,50*1,70*2*2$ = 3,400000 Ogółem: 88,315	88,315		m2
2.33	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne, farba olejna, półmat, kolor	$2,80*2+0,50*2$ = 6,600000 Ogółem: 6,600	6,600		m
2.34	KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne, farba olejna, półmat, kolor - skrzynki elektryczne	$0,40*0,55$ = 0,220000 Ogółem: 0,220	0,220		m2
2.35	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	$50,880$ = 50,880000 Ogółem: 50,880	50,880		m2
2.36	KNRW 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych - ANALOGIA - drzwi szklane	$1,45*2,50+2,00*2,80$ = 9,225000 Ogółem: 9,225	9,225		m2
2.37	KNR 921/102/2 Ręczne oczyszczanie i mycie ścianek, boazerii drewnianych, powierzchnia do 5 m2 - ANALOGIA - mycie grzejników płytowych	$0,70*0,80$ = 0,560000 Ogółem: 0,560	0,560		m2
3 Dostawa stolarki drzwiowej					
3.1	Kalkulacja indywidualna Dostawa i złożenie w miejscu wskazanym przez Inwestora drzwi jednoskrzydłowych pełnych o rozmiarze 90, skrzydło w okleinie naturalnej, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Inwestorem; wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą oklejoną okleina naturalną, wykończenie lakierem mat, w dolnej części tuleje wentylacyjne o min. przekroju 0,022m2 - srebrne, w skład kompletu powinien wchodzić zamek z czołem srebrny połysk, dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, zawiasy czopowe, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica metalowa kątowna o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła; drzwi Porta Nova Natura lub równoważne, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane 203 (WC damski) 90/200	$0,90*2,00$ = 1,800000 Ogółem: 1,800	1,800		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
3.2 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa i złożenie w miejscu wskazanym przez Inwestora drzwi jednoskrzydłowych pełnych o minimalnej izolacyjności akustycznej min. Rw=27dB, o rozmiarze 70, skrzydło w okleinie naturalnej, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Inwestorem; w skład kompletu powinny wchodzić: trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, ogranicznik otwarcia drzwi, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy, ościeżnica metalowa kątowna o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła; drzwi Porta lub równoważne, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane				
201 (archiwum podręczne) 70/200	0,70*2,00	= 1,400000		
202 (archiwum podręczne) 70/200	0,70*2,00	= 1,400000		
	Ogółem:	2,800	2,800	m2
3.3 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa i złożenie w miejscu wskazanym przez Inwestora drzwi jednoskrzydłowych pełnych o minimalnej izolacyjności akustycznej min. Rw=27dB, o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Inwestorem; w skład kompletu powinny wchodzić: trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, ogranicznik otwarcia drzwi, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy, ościeżnica metalowa kątowna o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła; drzwi Porta lub równoważne, kierunek otwierania drzwi taki jak drzwi zdemontowane				
204 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
205 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
206 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
207 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
208 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
209 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
210 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
211 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
212 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
213 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
214 (gabinet prokuratorski) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
215 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
216 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
217 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
218 (sekretariat) 80/200	0,80*2,00	= 1,600000		
	Ogółem:	24,000	24,000	m2
3.4 Kalkulacja indywidualna				
Dostawa i złożenie w miejscu wskazanym przez Inwestora klamek z szyldem metalowych zwykłych srebrnych szczotkowanych lub złotych antycznych - klamka Porta Royal lub równoważna, dokładny rodzaj do ustalenia z Inwestorem				
			18,000	szt

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Cieśle grupa II	r-g	12,285
2.	Dekarze grupa II	r-g	8,39593
3.	Elektromonter grupa II	r-g	17,9865
4.	Malarze grupa II	r-g	182,04645
5.	Monter grupa II	r-g	59,04
6.	Monter grupa III	r-g	14,4969
7.	Murarze grupa II	r-g	4,935
8.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	179,37363
9.	Robocizna	r-g	115,38486
10.	Robotnicy	r-g	957,20975
11.	Robotnicy grupa I	r-g	558,34749
12.	Robotnicy grupa II	r-g	9,26262
13.	Stolarze grupa II	r-g	7,92
14.	Tynkarze grupa III	r-g	99,58207
Razem (z dokładnością do zaokrążeń):			2 226,2662

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Benzyna do lakierów	dm3	0,64763
2.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,46377
3.	Dekielki puszek Fi 60	szt	58,14
4.	Detergent	dm3	2,50504
5.	Drzwi o izolacyjności akustycznej min. 27dB o rozmiarze 70, wraz z ościeżnicą metalową kątową	m2	2,8
6.	Drzwi o izolacyjności akustycznej min. 27dB o rozmiarze 80, wraz z ościeżnicą metalową kątową	m2	43,2
7.	Drzwi o izolacyjności akustycznej min. 32dB o rozmiarze 80, wraz z ościeżnicą metalową kątową	m2	1,6
8.	Drzwi o rozmiarze 70, wraz z ościeżnicą metalową typu FD7	m2	1,4
9.	Drzwi o rozmiarze 90 z tulejami wentylacyjnymi, wraz z ościeżnicą metalową kątową	m2	3,6
10.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, kolor	dm3	284,09508
11.	Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała	dm3	1,161
12.	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania, farba półmat, kolor	dm3	1,314
13.	Farba gruntująca CT 16	dm3	26,4945
14.	Farba olejna do gruntowania	dm3	3,15352
15.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania, półmat, kolor	dm3	2,81534
16.	Folia PE izolacyjna gr. 0,2 mm	m2	139,9321
17.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	105,32321
18.	Gips budowlany szpachlowy	kg	2 465,773
19.	Gips budowlany zwykły	kg	1 465,0914
20.	Gniazda pojedyncze DATA z ramką	szt	19,38
21.	Gniazdo nt 2xRJ-45, kat 5-6	szt	4,08
22.	Gniazdo pt 2xRJ-45, ekranowane kat-5-6	szt	19,38
23.	Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2x2P+Z, 10/16A, 250V, podwójne IP-44 do listew instalacyjnych	szt	8,16
24.	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V, bryzgoodporne, IP-44	szt	5,1
25.	Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2x2P+Z, pt, podwójne, IP-20	szt	31,62
26.	Grunt pokostowy	dm3	2,9871
27.	Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,04341
28.	Klamka z szyldem metalowa z blokadą WC srebrna szczotkowana lub złota antyczna	szt	1
29.	Klamka z szyldem metalowa zwykła srebrna szczotkowana lub złota antyczna	szt	35
30.	Kołki plastikowe z metalowym trzpieniem	szt	380,3
31.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	143,76
32.	Kratka wentylacyjna PVC 14x14 cm	szt	11
33.	Kratka wentylacyjna PVC 14x21 cm	szt	4
34.	Kształtki cokołowe podłogowe, wys. 10cm, cięte z płytek 40x40cm, natura, gatunek 1	m	166,413
35.	Listwa progowa płaska ze stali nierdzewnej lub aluminiowa	szt	14
36.	Listwa wykończeniowa kątownik ze stali nierdzewnej lub aluminiowa, prosta	m	1,5225
37.	Listwa wykończeniowa płaska ze stali nierdzewnej lub aluminiowa, prosta	m	4,095
38.	Listwy panelowe PVC wraz z łącznikami i narożnikami	m	129,349
39.	Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy IP-41 do listew przyściennych	szt	1,02
40.	Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy IP-44	szt	5,1
41.	Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy IP-20	szt	14,28
42.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	6,72
43.	Moduł awaryjny TQ236 do świetlówek 36W	szt	2
44.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	21,00028
45.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	28,32948
46.	Odbojnica o wysokości 25cm	m2	13,125
47.	Oprawy świetłówekowe rastrowe 2x36W IP20	szt	7
48.	Panele podłogowe, kl. AC5	m2	122,2936
49.	Papier ścierny	m2	0,82
50.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	29,26827
51.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	7,92
52.	Piasek do zapraw	m3	3,31988
53.	Płyta podkładowa pod panele gr. 5,5 mm	m2	122,2936
54.	Płytki ceramiczne 40x40cm, natura, gatunek 1	m2	180,98166
55.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	251,09313
56.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	17,808
57.	Rolety okienne materiałowe 500x1400 mm z prowadnicami aluminium	kpl	26
58.	Rolety okienne materiałowe 600x1400 mm z prowadnicami aluminium	kpl	6
59.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,71359

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
60.	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm3	0,5932
61.	Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas	kg	3 260,0042
62.	Spoivo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem TLR-157	kg	0,23
63.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	53,2299
64.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	1,184
65.	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	8,57962
66.	Światłówki T8 (G13)	szt	14,56
67.	Tynk mozaikowy CT 177, ziarno 0,8-1,2 mm	kg	291,4395
68.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,45647
69.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0,84001
70.	Warstwa szepna na trudne podłoża	kg	73,2429
71.	Wentylator łazienkowy podłączany do światła	szt	1
72.	Woda	m3	3,88938
73.	Wodorotlenek sodowy	kg	10,4383
74.	Zapłonnik	szt	14
75.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	922,6516
76.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	111,5946

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	3,86172
2.	Samochód samowładowczy do 5 t (1)	m-g	9,5082
3.	Środek transportowy (1)	m-g	17,43975
4.	Wyciąg	m-g	26,65746
5.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	4,6359
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			62,10303